

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Зябликово, пересечение ул. Шипиловской и Орехового проезда

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
1	ЛС № 01-01-01, п. 1-10, 23	Вырубка деревьев и кустарников (в границах земельного участка)	шт	147,00
2	ЛС № 01-01-01, п. 11-16, 23	Вырубка деревьев и кустарников (за границами земельного участка)	шт	5,00
3	ЛС № 01-01-01, п. 17-22, 23	Вырубка деревьев и кустарников (дополнительный участок благоустройства)	шт	4,00
4	ЛС № 01-01-02; ЛС № 09-01-05 (п. 4)	Демонтаж ограждения площадки для выгула собак и МАФов	компл.	1,00
5	Смета №1	Вывоз в натуру осей зданий и сооружений	компл.	1,00
6	ЛС № 02-01-01; ЛС № 02-01-34	Конструктивные решения		
6.1	п. 1-9	Шпунтовое ограждение	м	1 310,40
6.2	п. 10-12	Разработка грунта котлована	м3	1 004,00
6.3	п. 13-15	Обратная засыпка котлована	м3	690,00
6.4	п. 16-25; п. 1-6	Устройство монолитной ФП	м3	1 760,00
6.5	п. 26-50, 53-57, 114-123; п. 1-6	Устройство монолитных конструкций подземной части здания	м3	1 065,50
6.6	п. 58-113, 124-133; п. 1-6	Устройство монолитных конструкций надземной части здания	м3	1 083,50
6.7	п. 51, 52	Устройство съемных полов	т	1,94
6.8	п. 134-148; п. 1-6	Устройство монолитных конструкций бассейна 25x16 м	м3	182,50
6.9	п. 149-163; п. 1-6	Устройство монолитных конструкций бассейна 10x6 м	м3	38,10
6.10	п. 164-174; п. 1-6	Металлические конструкции покрытия над бассейном	т	45,425
6.11	п. 175-179	Устройство металлических стрелянок	т	2,124
6.12	п. 181, 182	Защита металлоконструкций (фермы и балки покрытия)	м2	670,00
6.13	п. 183-207; п. 1-6	Устройство монолитных конструкций наружных лестниц	м3	51,70
6.14	п. 208	Устройство фундаментов под оборудование	м3	3,50
6.15	п. 209-211	Монтаж опорной рамы под оборудование	т	1,50
7	ЛС № 02-01-02	Архитектурные решения		
7.1	п. 1, 2	Устройство прижимной стенки	м3	79,5672
7.2	п. 3-5	Устройство перегородок (аквапанель)	м2	2 193,00
7.3	п. 6	Устройство перегородок (ГКЛ)	м2	439,00
7.4	п. 7	Зашивка шахт коммуникаций	м2	208,90
7.5	п. 8, 9	Устройство легкосъёмных перегородок	м2	124,80
7.6	п. 10	Устройство кирпичных стен шахт, тамбуров	м2	44,00
7.7	п. 11	Устройство кирпичных стен по периметру чаши бассейна	м3	41,35
7.8	п. 12-18, 21-29, 32-37, 40-45, 48-54, 57-62, 65-70, 73-76, 79-86, 89-93, 95-101, 103-107, 109-114, 116-120, 122-130, 133-138, 140-147, 150-154, 157-163, 166-173, 176-180, 182, 183, 185-188	Черновая отделка пола	м2	3 255,54
7.9	п. 19, 20, 30, 31, 38, 39, 46, 47, 55, 56, 63, 64, 71, 72, 77, 78, 87, 88, 94, 102, 108, 115, 121, 131, 132, 139, 148, 149, 155, 156, 164, 165, 174, 175, 181, 184, 189-194	Чистовая отделка пола	м2	3 301,44
7.10	п. 195-198	Облицовка наружных лестниц и входных площадок	м2	102,62
7.11	п. 199-201	Отделка стен тамбуров входов	м2	52,60
7.12	п. 202-204	Штукатурка поверхности стен	м2	3 718,76
7.13	п. 205	Подготовка под окраску или оклейку обоями	м2	5 515,00
7.14	п. 206-208, 211, 212	Окраска стен	м2	6 160,40
7.15	п. 209	Облицовка стен керамическими плитками	м2	868,83
7.16	п. 210	Облицовка стен керамогранитом	м2	1 642,94
7.17	п. 213	Звукоизоляция стен помещений насосной и ИТП	м3	22,95
7.18	п. 214-227	Устройство подвесных потолков	м2	1 971,20
7.19	п. 228-232	Окраска потолка с подготовкой	м2	2 034,90
7.20		Дверные заполнения		
7.20.1		Внутренние и технические двери		
7.20.1.1	п. 234-241	Монтаж деревянных дверных блоков	шт	74,00
7.20.1.2	п. 242-245	Монтаж пластиковых дверных блоков	шт	35,00
7.20.1.3	п. 246-248	Монтаж алюминиевых дверных блоков	шт	14,00
7.20.1.4	п. 249-260	Монтаж металлических дверных блоков	шт	23,00
7.20.1.5	п. 261	Монтаж противопожарных люков	шт	73,00
7.20.2		Наружные двери		
7.20.2.1	п. 262-267	Монтаж алюминиевых дверных блоков	шт	11,00
7.20.2.2	п. 268-273	Монтаж металлических дверных блоков	шт	12,00
7.21	п. 274-277	Оконные заполнения	шт	37,00

7.22	п. 278-284	Облицовка фасадов витражными конструкциями	м2	550,66
7.23	п. 285-289	Устройство фасада	м2	2 024,03
7.24	п. 290, 291	Облицовка цоколя	м2	290,96
7.25	п. 292, 293	Отделка парапетов	м2	238,60
7.26	п. 294-304	Устройство кровли	м2	2 506,50
7.27	п. 305-308	Вентшахты на кровле	м2	54,10
7.28	п. 309, 310	Защита кровли	м2	240,00
7.29	п. 311, 312	Монтаж ограждений кровли	м	690,50
7.30	п. 313, 314	Монтаж ограждений наружных лестниц	м	171,00
7.31	п. 315	Монтаж ограждений внутренних лестниц	м	33,60
7.32	п. 316-318	Установка грязесборных решеток	шт	8,00
8	ЛС № 02-01-03	Электроосвещение и силовое электрооборудование		
8.1		Основное здание		
8.1.1	п. 1-17, 72-74	Монтаж ВРУ	компл.	2,00
8.1.2	п. 18-69	Монтаж щитового оборудования	шт	54,00
8.1.3	п. 70, 71	Монтаж конденсаторной установки	шт	2,00
8.1.4	п. 75-109	Монтаж осветительного оборудования	шт	900,00
8.1.5	п. 110-208	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	36 850,00
8.1.6	п. 209-213	Устройство обогрева площадок	м	600,00
8.1.7	п. 214-237	Монтаж электроустановочных изделий	шт	436,00
8.1.8	п. 238-242	Монтаж электромонтажных изделий	шт	44,00
8.1.9	п. 243-257	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов	м	2 444,00
8.1.10	п. 258-270	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
8.2		Индивидуальный тепловой пункт		
8.2.1	п. 271-277	Монтаж щитового оборудования	шт	6,00
8.2.2	п. 278, 279	Монтаж осветительного оборудования	шт	12,00
8.2.3	п. 280-313	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	1 160,00
8.2.4	п. 314-321	Монтаж электроустановочных изделий	шт	19,00
8.2.5	п. 322-326	Монтаж электромонтажных изделий	шт	2,00
8.2.6		Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
9	ЛС № 02-01-04	Система внутреннего водоснабжения		
9.1	п. 1-46	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	компл.	1,00
9.2		Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод		
9.2.1	п. 47-91, 117-157, 164, 165	Прокладка трубопроводов водоснабжения	м	1 188,00
9.2.2	п. 92-97, 114-116	Установка пожарных шкафов	шт	20,00
9.2.3	п. 98-113	Установка смесителей и термостатов	шт	56,00
9.3	п. 166-267	Горячий водопровод Т3, Т4	м	1 471,00
10	ЛС № 02-01-05	Система внутреннего водоотведения		
10.1	п. 1-27, 67-80, 94-106	Прокладка трубопроводов канализации с установкой арматуры	м	1 016,34
10.2	п. 81-84	Монтаж дренажных насосов	шт	1,00
10.3	п. 28-56, 60-62, 109-124	Установка санитарных приборов	шт	102,00
10.4	п. 57-59, 63-66, 125-132	Установка трапов	шт	97,00
10.5		Водосток		
10.5.1	п. 98, 99	Установка кровельных воронок	шт	20,00
10.5.2	п. 101-119, 134-164	Прокладка трубопроводов канализации с установкой арматуры	м	507,40
10.5.3	п. 120, 121, 126, 127	Монтаж дренажных насосов	шт	5,00
10.5.4	п. 122-125, 128-131	Установка шкафа управления	шт	3,00
10.5.5	п. 167-186	Переливной бачок	компл.	2,00
11	ЛС № 02-01-06	Монтаж оборудования водоподготовки		
11.1	п. 1-46	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
11.2	п. 47-118	Блок фильтров	шт	2,00
11.3	п. 119-126	Станции дозирования	шт	5,00
11.4	п. 127-143	Блок УФ-установки	шт	1,00
11.5	п. 145-202	Блок подогрева воды	шт	1,00
11.6	п. 200-209	Блок подключения к ИТП	компл.	1,00
11.7	п. 208, 209	Блок контрольно-измерительной станции	шт	2,00
11.8	п. 212-239	Узел подпитки	компл.	1,00
11.9	п. 241-263	Балансный резервуар	компл.	1,00
11.10	п. 263-279	Дренажный резервуар	компл.	1,00
11.11	п. 280-298	Блок дренажных насосов	шт	6,00
11.12	п. 299-314	Воздуходувка	шт	1,00
11.13	п. 316, 317	Компрессорное оборудование	шт	1,00
11.14	п. 318-451	Прокладка трубопроводов с установкой арматуры	м	5 000,00
12	ЛС № 02-01-08	Чаша плавательного бассейна 25x16 - 1,2-1,8 м		
12.1	п. 1, 4-13	Монтаж чаши плавательного бассейна	шт	1,00
12.2	п. 2, 3, 14, 15	Подключение подсветки чаши бассейна	шт	16,00
13	ЛС № 02-01-09	Чаша плавательного бассейна 10x6 - 0,7-0,9 м	шт	1,00
14	ЛС № 02-01-11	Электроснабжение. Водоподготовка	м	965,00
15	ЛС № 02-01-12	Отопление, теплоснабжение, теплый пол		

15.1	п. 1-42	Установка отопительных приборов (радиаторы, конвекторы)	шт	141,00
15.2	п. 74-77	Устройство коллекторной системы	шт	4,00
15.3	п. 43-73, 78-105	Прокладка трубопроводов отопления с установкой арматуры	м	2 377,00
15.4	п. 106-145	Устройство теплого пола	м	4 070,00
16	ЛС № 02-01-13	Вентиляция и кондиционирование		
16.1		Вентиляция		
16.1.1	п. 1-4, 7, 8, 11, 12, 17, 18	Монтаж приточно-вытяжных установок	шт	6,00
16.1.2	п. 5, 6, 9, 10, 13, 14, 19-60	Монтаж вытяжных установок	шт	25,00
16.1.3	п. 15, 16	Монтаж приточных установок	шт	1,00
16.1.4	п. 61-78	Монтаж противопожарных клапанов	шт	138,00
16.1.5	п. 79-136	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	7 400,63
16.1.6	п. 137-156	Диффузоры, решетки, клапаны, фильтры	шт	323,00
16.2		Противодымная вентиляция		
16.2.1	п. 157-165	Монтаж вентиляторов дымоудаления	шт	4,00
16.2.2	п. 166, 167	Монтаж осевых вентиляторов	шт	1,00
16.2.3	п. 170-176	Монтаж противопожарных клапанов	шт	15,00
16.2.4	п. 177-191	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	1 885,70
17	ЛС № 02-01-14	Холодоснабжение		
17.1	п. 1-8	Установка наружных блоков	шт	9,00
17.2	п. 9-29	Установка внутренних блоков	шт	40,00
17.3	п. 30-46	Прокладка трубопроводов из медных труб	м	1 420,00
17.4	п. 47-50	Прокладка трубопроводов из полиэтилена	м	254,00
18	ЛС № 02-01-15	ИТП. Тепломеханические решения		
18.1	п. 1-19	Узел ввода теплосети	компл.	1,00
18.2	п. 20-35	Система подпитки и заполнения систем	компл.	1,00
18.3	п. 36-54	Система ГВС	компл.	1,00
18.4	п. 55-74	Система отопления	компл.	1,00
18.5	п. 75-98	Отопление системы вентиляции	компл.	1,00
18.6	п. 99-121	Система теплоснабжения технологии бассейна и теплых полов	компл.	1,00
18.7	п. 122-129	Контрольно-измерительные приборы	шт	115,00
18.8	п. 130-162	Прокладка трубопроводов	м	381,00
18.9	п. 163-182	Узел учета тепловой энергии	компл.	1,00
19	ЛС № 02-01-16	Структурированная кабельная сеть. Локально-вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система кабельного телевидения.		
19.1		Структурированная кабельная сеть		
19.1.1	п. 1, 2, 27-40	Монтаж шкафа	шт	1,00
19.1.2	п. 3-26	Установочные материалы	шт	93,00
19.1.3	п. 41-54	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	9 700,00
19.2		Локально-вычислительная сеть		
19.2.1	п. 55, 56, 65-67	Управляемый коммутатор	шт	3,00
19.2.2	п. 57, 58	Точка доступа Wi-Fi	шт	13,00
19.2.3	п. 59, 60	Сервер	шт	1,00
19.2.4	п. 61-64	ИБП	шт	1,00
19.2.5	п. 68-77	Телефонизация	компл.	1,00
19.3	п. 78-110	Система коллективного приема телевидения	компл.	1,00
20	ЛС № 02-01-17	Система радиификации, система оповещения ГО и ЧС, система часификации		
20.1		Система радиификации		
20.1.1	п. 1-6	Монтаж оборудования	шт	1,00
20.1.2	п. 7-10	Связь с ГО и ЧС	компл.	1,00
20.1.3	п. 11-19	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	390,00
20.2		Система часофикации		
20.2.1	п. 20, 21	Станция СТС	шт	1,00
20.2.2	п. 22, 23	Монтаж часов	шт	17,00
20.2.3	п. 24-29	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	500,00
21	ЛС № 02-01-18	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация ПЗ		
21.1		Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)		
21.1.1	п. 1-13, 24-29	Монтаж извещателей, оповещателей	шт	373,00
21.1.2	п. 14-23	Монтаж модулей управления	шт	236,00
21.1.3	п. 30, 31	Монтаж устройства контроля линий связи	шт	129,00
21.1.4	п. 32-34	Монтаж оборудования питания	шт	6,00
21.2		Автоматизация противопожарной защиты		
21.2.1	п. 35-44	Монтаж центрального оборудования	шт	1,00
21.2.2	п. 45-49	Монтаж оборудования передачи сигнала "Пожар"	шт	2,00
21.2.3	п. 50-57	Монтаж АРМ СПЗ	компл.	1,00
21.2.4	п. 58-62	Монтаж шкафов управления	шт	8,00
21.2.5	п. 63-92	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	17 880,00
21.3		Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)		
21.3.1	п. 93-98	Монтаж громкоговорителей	шт	169,00
21.3.2	п. 99-115	Установка телекоммуникационного шкафа	шт	1,00
21.3.3	п. 116-129	Монтаж центрального оборудования	шт	5,00
21.3.4	п. 130-135	Микрофонные вызывные станции	шт	2,00
21.3.5	п. 136	ПО для АРМ СПЗ	шт	1,00

21.3.6	п. 137-151	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 100,00
22	ЛС № 02-01-19	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)		
22.1	п. 1-4	Оборудование передачи сигнала на ПЦН	шт	2,00
22.2	п. 5, 6	Оборудование управления СОТС	шт	1,00
22.3	п. 7, 8	Модули в составе шкафов безопасности ШСБ	шт	7,00
22.4	п. 9-19	Монтаж извещателей	шт	72,00
22.5	п. 20-35	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	4 150,00
23	ЛС № 02-01-20	Система контроля и управления доступом (СКУД)		
23.1	п. 1, 2	Программное обеспечение	компл.	1,00
23.2	п. 3, 4	Монтаж контроллера	шт	1,00
23.3	п. 5-10	Монтаж АРМ СБ	шт	1,00
23.4	п. 11-18	Монтаж шкафа с оборудованием	шт	5,00
23.5	п. 19, 20, 32, 33	Монтаж считывателей	шт	34,00
23.6	п. 21-25, 28, 29	Монтаж электромагнитных замков	шт	31,00
23.7	п. 26, 27, 30, 31	Монтаж извещателей	шт	71,00
23.8	п. 34-37	Монтаж оборудования домофонов	шт	4,00
23.9	п. 38-52	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	6 760,00
24	ЛС № 02-01-21	Система охранного телевидения (СОТ)		
24.1	п. 1, 2	Монтаж внутренних видеокамер	шт	41,00
24.2	п. 3-6	Монтаж наружных видеокамер	шт	28,00
24.3	п. 7-14	Монтаж АРМ СОТ	компл.	1,00
24.4	п. 15-19	Монтаж серверного оборудования	компл.	2,00
24.5	п. 20, 21	Монтаж оборудования ЛВС для СВН	шт	2,00
24.6	п. 22-51	Монтаж оборудования шкафа связи СВН с ЕЦХД (СВН-1)	компл.	1,00
24.7	п. 52-57	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	5 600,00
25	ЛС № 02-01-22	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем		
25.1	п. 1, 27, 31, 35, 42-44,	Монтаж щитов управления	шт	7,00
25.2	п. 2-26, 28-30, 32-34, 36-41, 45-47,	Монтаж щитов автоматики	шт	9,00
25.3	п. 48, 49	Кондиционирование (адаптер, согласователь)	шт	6,00
25.4	п. 50-59	Диспетчеризация	компл.	1,00
25.5	п. 60-85	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	24 330,00
26	ЛС № 02-01-23	Система фоновое озвучивания	компл.	1,00
27	ЛС № 02-01-24	Система тревожной сигнализации МГН, диспетчеризация лифтов МГН	компл.	1,00
28	ЛС № 02-01-25	Теплоснабжение ВТЗ, приточные установки		
28.1	п. 1-6	Установка воздушно-тепловых завес	шт	4,00
28.2	п. 7-74	Прокладка трубопроводов отопления с установкой арматуры	м	847,00
29	ЛС № 02-01-26	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП		
29.1	п. 1-3	Монтаж щитов управления	шт	2,00
29.2	п. 4-26	Монтаж щитов автоматики	шт	1,00
29.3	п. 27-50	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	1 878,00
30	ЛС № 02-01-27	Система управления освещением и звуковыми устройствами	компл.	1,00
31	ЛС № 02-01-28	Система автоматизации диспетчеризации подготовки воды для бассейна	компл.	1,00
32	ЛС № 02-01-29	Телемеханическое управление наружным освещением		
32.1	п. 1-8	Монтаж щитов автоматики	шт	1,00
32.2	п. 9-15	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	700,00
33	ЛС № 02-01-31	Мероприятия по защите от террористических актов	шт	1,00
34	ЛС № 02-01-32	ОДИ		
34.1	п. 1-10, 12-14, 16, 18, 20-37	Оборудование, облагаемое НДС	компл.	1,00
34.2	п. 11, 15, 17, 19	Оборудование, не облагаемое НДС	компл.	1,00
35	ЛС № 02-01-33	Охранно-защитная дератизационная система	компл.	1,00
36	ЛС № 02-01-35	Технологические решения		
36.1	п. 1-4	Перечень оборудования №1 Электрические бытовые приборы	компл.	1,00
36.2	п. 5, 6, 24	Перечень оборудования №2 Мебель	компл.	1,00
36.3	п. 7, 8	Перечень оборудования №3 Медицинское оборудование (обл НДС)	компл.	1,00
36.4	п. 9, 10	Перечень оборудования №4 Медицинское оборудование (не обл НДС)	компл.	1,00
36.5	п. 11-13	Перечень оборудования №5 Инвентарь хозяйственный	компл.	1,00
36.6	п. 14, 15, 24	Перечень оборудования №6 Металлическая мебель	компл.	1,00
36.7	п. 16, 17	Перечень оборудования №7 Оборудование для противодействию антитеррору	компл.	1,00
36.8	п. 18-20	Перечень оборудования №8 Оборудование для бассейна	компл.	1,00
36.9	п. 21-23	Перечень оборудования №9 Спортивное оборудование	компл.	1,00

37	ЛС № 02-01-36	Тепловизионное обследование	компл.	1,00
38	ЛС № 02-01-37	Архитектурно-художественная подсветка		
38.1	п. 1-3	Монтаж щитового оборудования	шт	2,00
38.2	п. 4-10	Монтаж светотехнического оборудования	шт	709,00
38.3	п. 11-35	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 927,00
39	ЛС № 04-01-01	Наружное электроснабжение	м	17,60
40	ЛС № 05-01-01	Наружные сети связи		
40.1	п. 1-17, 72-74	Земляные работы	м3	66,00
40.2	п. 18-23	Восстановление газона	м2	58,00
40.3	п. 24	Замена бортового камня	м	6,00
40.4	п. 25-42	Восстановление а/б покрытия	м2	73,00
40.5	п. 43-47	Устройство колодцев	шт	4,00
40.6	п. 48-82	Прокладка кабельной канализации	м	982,30
41	ЛС №06-01-01	Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел		
41.1	п. 1-10	Земляные работы	м3	290,00
41.2	п. 11-16	Восстановление газона	м2	98,00
41.3	п. 17	Замена бортового камня	м	14,00
41.4	п. 18-28	Восстановление а/б покрытия	м2	148,00
41.5	п. 29-46	Ввод водопровода	компл.	1,00
41.6	п. 47-58	Водомерный узел	компл.	1,00
41.7	п. 59, 60	Водомерная вставка	компл.	1,00
41.8	п. 61, 62	Узел раструбного усиления	компл.	1,00
42	ЛС №06-01-02	Система наружного водоотведения		
42.1		Канализация		
42.1.1	п. 1-10	Земляные работы	м3	188,00
42.1.2	п. 11-21	Прокладка трубопроводов	м	247,26
42.1.3	п. 22-43	Устройство колодцев	шт	14,00
42.2		Водосток		
42.2.1	п. 44-53	Земляные работы	м3	1 189,00
42.2.2	п. 54-56	Восстановление газона	м2	16,00
42.2.3	п. 57-69	Прокладка трубопроводов	м	361,87
42.2.4		Устройство колодцев	шт	22,00
43	ЛС № 06-01-03	Наружные тепловые сети	м	24,00
44	ЛС № 07-01-01	Озеленение		
44.1		В границах благоустройства		
44.1.1	п. 1-4	Посев газона	м2	2 836,50
44.1.2	п. 5-9	Устройство цветников	м2	8,50
44.1.3	п. 10-15	Посадка деревьев	шт	7,00
44.1.4	п. 16-29	Посадка кустарников	шт	200,00
44.2		За границами благоустройства		
44.2.1	п. 30-33	Посев газона	м2	137,50
44.2.2	п. 34-39	Посадка деревьев	шт	3,00
45	ЛС № 07-01-02	Вертикальная планировка		
45.1		В границах благоустройства		
45.1.1	п. 1	Выемка грунта	м3	2 438,00
45.1.2	п. 2-4	Насыпь	м3	6 609,00
45.2		За границами благоустройства		
45.2.1	п. 5	Выемка грунта	м3	114,00
45.2.2	п. 6-8	Насыпь	м3	8,00
45.2.3	п. 9	Погрузка грунта	м3	106,00
46	ЛС № 07-01-03	Устройство дорог, тротуаров и покрытий		
46.1		В границах ГПЗУ		
46.1.1	п. 1-10	ТИП 1. Проезд, площадки, автостоянки	м2	1 535,00
46.1.2	п. 11-14	ТИП 2. Тротуар пешеходный	м2	370,50
46.1.3		<i>ТИП 2.1. Тротуар пешеходный с возможностью заезда пожарной техники</i>		
46.1.3.1	п. 15-20	Устройство оснований (геотекстиль, песок, ц/б)	м2	112,50
46.1.3.2	п. 21	Устройство плитных тротуаров	м2	370,50
46.1.4	п. 22-27	ТИП 3. Отмостка	м2	236,00
46.1.5	п. 28, 29	Установка бортовых камней	м	784,00
46.2		За границами ГПЗУ		
46.2.1	п. 30-39	ТИП 1. Проезд, площадки, автостоянки	м2	62,00
46.2.2	п. 40-43	ТИП 2. Тротуар пешеходный	м2	70,50
46.2.3	п. 44, 45	Установка бортовых камней	м	111,00
47	ЛС № 07-01-04	ПОДД на период эксплуатации	компл.	1,00
48	ЛС № 07-01-05	Наружное освещение		
48.1	п. 1, 2	Монтаж щитового оборудования	шт	1,00
48.2	п. 3, 4	Монтаж светотехнического оборудования	шт	24,00

48.3	п. 5-14	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	475,00
49	ЛС № 07-01-06	Малые архитектурные формы		
49.1	п. 1-16	Установка МАФ	шт	10,00
49.2	п. 17, 18	Монтаж шлабаума	шт	2,00
49.3	п. 19-25	Установка ограждений	м	324,00
49.4	п. 26, 27	Установка колесоотбойника	м	168,00
50	ЛС № 07-01-07	Подпорные стены		
50.1	п. 1-3	Восстановление газона	м2	154,00
50.2	п. 4-21	Устройство доборных подпорных стен Пс0	шт	4,00
50.3	п. 45-57, 110-122	Устройство подпорной стены Пс1-1, Пс1-2	шт	2,00
50.4	п. 58-109	Устройство подпорной стены Пс2-1, Пс2-2, Пс2-3, Пс2-4	шт	5,00
50.5	п. 123-141	Устройство подпорной стены Пс3-1, Пс3-2, Пс3-3	шт	3,00
50.6	п. 142-152	Устройство подпорной стены Пс4-1, Пс4-2	шт	2,00
50.7	п. 153, 154	Отделка подпорных стен	м2	113,00
50.8		Устройство котлована		
50.8.1	п. 22-39	Шпунтовая стенка отм. +152,5; +149,5	м	163,80
50.8.2	п. 40, 41	Разработка грунта	м3	2 267,00
50.8.3	п. 42-44	Обратная засыпка песком с уплотнением	м3	1 754,00
51		Прочие работы		
51.1		Вывоз и размещение грунта		
51.1.1	ЛС № 09-01-03 (п. 1, 3, 5); ЛС № 09-01-04 (п. 1, 3, 5, 7, 9)	Перевозка грунта	т	6 673,50
51.1.2	ЛС № 09-01-03 (п. 2, 4, 6); ЛС № 09-01-04 (п. 2, 4, 6, 8, 10)	Размещение грунта	т	6 673,50
51.2		Вывоз и утилизация мусора		
51.2.1	ЛС № 09-01-01 (п. 1); ЛС №09-01-02 (п. 1)	Перевозка мусора	т	93,428
51.2.2	ЛС № 09-01-01 (п. 2, 3); ЛС №09-01-02 (п. 2-4)	Утилизация мусора	т	93,428
51.3		Пусконаладочные работы		
51.3.1	ЛС № 09-02-01	Система охранного телевидения (СОТ)	компл.	1,00
51.3.2	ЛС № 09-02-02	Архитектурно-художественная подсветка объекта	компл.	1,00
51.3.3	ЛС № 09-02-03	Электроосвещение и силовое электрооборудование	компл.	1,00
51.3.4	ЛС № 09-02-04	Водоподготовка	компл.	1,00
51.3.5	ЛС № 09-02-06 (п. 1, 2)	Кондиционирование	компл.	1,00
51.3.6	ЛС № 09-02-06 (п. 3, 4)	Вентиляция	компл.	1,00
51.3.7	ЛС № 09-02-06 (п. 5, 6)	Противодымная вентиляция	компл.	1,00
51.3.8	ЛС № 09-02-07	ИТП. Тепломеханические решения	компл.	1,00
51.3.9	ЛС № 09-02-08 (п. 1, 2)	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	компл.	1,00
51.3.10	ЛС № 09-02-08 (п. 3, 4)	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	компл.	1,00
51.3.11	ЛС № 09-02-09	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)	компл.	1,00
51.3.12	ЛС № 09-02-10	Система контроля и управления доступом (СКУД)	компл.	1,00
51.3.13	ЛС № 09-02-11	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	компл.	1,00
51.3.14	ЛС № 09-02-12	Система сигнализации ММГН	компл.	1,00
51.3.15	ЛС № 09-02-14	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП	компл.	1,00
51.3.16	ЛС № 09-02-15	Система управления освещением и звуковыми устройствами	компл.	1,00
51.3.17	ЛС № 09-02-16	Система автоматизации и диспетчеризации подготовки воды для бассейна	компл.	1,00
51.3.18	ЛС № 09-02-17	Телемеханическое управление наружным освещением	компл.	1,00
51.3.19	ЛС № 09-02-18	Охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС)	компл.	1,00
51.3.20	ЛС № 09-02-19	Грузоподъемные механизмы	компл.	1,00
51.4	ССР п. 32	Затраты по охране объекта	компл.	1,00
51.5	ССР п. 35	Затраты на оплату услуг ГУП Мосводосток	компл.	1,00
51.6	ССР п. 36	Технический надзор эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл.	1,00
51.7	ССР п. 4	Оплата услуг коммунальных и эксплуатационных служб	компл.	1,00
51.8	ССР п. 55	Плата за механизацию	компл.	1,00
51.9	ССР п. 33	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл.	1,00