

**Ведомость объемов конструктивных решений(элементов) и комплексов (видов) работ  
по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Гольяново, ул. Алтайская, вл. 33"**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
<b>1</b>	<b>ЛС 01-01-01</b>	<b>Вырубка деревьев и кустарников</b>		
1.1	п. 1-10	Вырубка деревьев и кустарников в границах благоустройства	шт	31,00
1.2	п. 11-16	Вырубка деревьев и кустарников за границей благоустройства	шт	26,00
1.3	п.17	Погрузка мусора	т	13,10
<b>2</b>	<b>ЛС 01-01-02</b>	<b>Демонтажные работы</b>		
2.1	п. 1	Разборка а/б покрытий	м3	425,60
2.2	п. 2	Разборка щебеночных оснований	м3	336,00
2.3	п.3	Разборка бортовых камней	м	301,00
2.4	п. 4	Демонтаж опор контактной сети	шт	1,00
2.5	п. 5	Демонтаж ж/б конструкций	м3	2,70
2.6	п. 6-9	Погрузка строительного мусора	т	1 629,34
2.7	п. 10	Перенос кабелей СИП с опоры освещения	м	85,00
<b>3</b>	<b>Смета №1</b>	<b>Вынос в натуре осей зданий и сооружений</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>4</b>	<b>ЛС 02-01-01; № 02-01-27</b>	<b>Конструктивные решения</b>		
4.1	п. 1-9	Шпунтовое ограждение	м	2 866,50
4.2	п. 10-14	Разработка грунта	м3	8 987,30
4.3	п. 15-18	Обратная засыпка	м3	1 311,20
4.4	п. 19-26, №02-01-27 п.3	Устройство монолитной ж/б плиты	м3	1 130,00
4.5	п. 27-56, 77-91, 142-151, №02-01-27 п.1-2	Устройство ж/б конструкций на отм. ниже 0.000	м3	795,70
4.6	п. 57-76, №02-01-27 п.3	Устройство ж/б плиты основания бассейна	м3	204,90
4.7	п. 92-141, 152-161 №02-01-27 п.1-2	Устройство ж/б конструкций на отм. выше 0.000	м3	944,30
4.8	п. 162-169 №02-01-27 п.1-2	Монтаж металлоконструкций	т	32,45
4.9	п. 170, 171	Огнезащита металлических конструкций	м2	790,30
4.10	п. 172-174 №02-01-27 п.1-2	Монолитное покрытие по профнастилу	м3	66,00
4.11	п. 175-177	Устройство стремянок	т	0,3418
<b>5</b>	<b>ЛС 02-01-02; №02-01-27</b>	<b>Архитектурные решения</b>		
5.1	п. 1	Устройство прижимной стенки	м3	20,71
5.2	п. 2-4	Зашивка шахт коммуникаций и стен в тех.помещениях	м2	546,04
5.3	п. 5-7, №02-01-27 п.4,5	Кладка стен из блоков	м3	89,09
5.4	п. 8	Устройство перегородок из ПГП	м2	347,93
5.5	п. 9, 10,11, №02-01-27 п.4,5	Устройство перегородок из кирпича	м2	3 047,59
5.6	п. 12, 13	Устройство легкосъемных перегородок из МДФ	м2	142,74
5.7	п. 16-18, 21-23, 26-32, 35-41, 44-46, 49-51, 53-55, 57-60, 62-65, 67-69, 72 76, 79-88	Черновая отделка пола	м2	4 058,86
5.8	п. 14, 15, 19, 20, 24, 25, 33, 34, 42, 43, 47, 48, 52, 56, 61, 66, 70, 71, 77, 78, 89-93	Чистовая отделка пола	м2	4 175,48
5.9	п. 94-98, 100, 103-109	Черновая отделка стен	м2	9 721,79
5.10	п. 99, 101, 102, 110-113	Чистовая отделка стен	м2	9 452,36
5.11	п.114,115	Улучшенная окраска потолков	м2	2 791,64
5.12	п.116-124	Монтаж подвесных потолков	м2	1 361,09
5.13	п. 125-132	Монтаж внутренних деревянных дверных блоков	шт	87,00
5.14	п. 133-153	Монтаж внутренних металлических дверных блоков	шт	57,00
5.15	п. 154-156	Монтаж люков	шт	25,00
5.16	п. 157-170	Монтаж наружных металлических дверных блоков	шт	12,00
5.17	п. 171-187	Монтаж оконных заполнений	м2	78,348
5.18	п.188-189	Отделка внутренних откосов	м2	73,98
5.19	п. 190-197, №02-01-27 п.4,5	Монтаж наружных витражей	м2	711,69
5.20	п. 198-202	Монтаж внутренних витражей	м2	224,306
5.21	п. 203-205	Облицовка фасадов алюминиевыми композитными панелями с устройством теплоизоляции	м2	2 161,90
5.22	п. 206, 207	Установка ламелей	м2	135,25
5.23	п. 208	Облицовка цоколя	м2	147,50
5.24	п. 209-212	Отделка парапетов	м2	247,60
5.25	п. 213-216	Монтаж подвесных козырьков	шт	4,00

5.26	п. 217-237, №02-01-27 п.4,5	Устройство кровли	м2	1 587,37
5.27	п. 238-244	Монтаж ограждений	м	477,30
5.28	п. 245-247	Установка грязесборных решеток	шт	8,00
<b>6</b>	<b>ЛС 02-01-03</b>	<b>Электроосвещение и силовое электрооборудование</b>		
		<b>Основное здание</b>		
6.1	п.1-8	Монтаж ВРУ	компл.	1,00
6.2	п.9-65	Монтаж щитового оборудования	шт.	47,00
6.3	п.66-69	Монтаж оборудования управления зенитным фонарем	компл.	3,00
6.4	п. 70-110	Осветительное оборудование	шт.	815,00
6.5	п. 111-209	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	34 090,00
6.6	п.210-214	Обогрев площадок	м	300,00
6.7	п. 215-243	Монтаж электроустановочных изделий	шт.	458,00
6.8	п. 244-248	Монтаж электромонтажных изделий	компл.	1,00
6.9	п. 249-263	Устройство систем молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов	компл.	1,00
6.10	п. 264-276	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
		<b>Индивидуальный тепловой пункт</b>		
6.11	п. 277-283	Монтаж ВРУ	компл.	1,00
6.12	п. 284, 285	Осветительное оборудование	шт.	10,00
6.13	п. 286-320	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 430,00
6.14	п. 321-328	Монтаж электроустановочных изделий	шт.	19,00
6.15	п. 329-333	Монтаж электромонтажных изделий	компл.	1,00
6.16	п. 334-346	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
<b>7</b>	<b>ЛС 02-01-04</b>	<b>Внутренние системы водоснабжения</b>		
7.1	п. 1-66	Монтаж насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения	компл.	1,00
7.2	п.67-121, 146-198, п.207	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	м	967,00
7.3	п.122-128	Установка пожарного шкафа	шт.	18,00
7.4	п. 129-145, 199-206	Установка оборудования	шт.	167,00
7.5	п.208-263, 266-316	Горячий водопровод. Т3, Т4	м	898,00
7.6	п.264, 265, 317,318	Монтаж полотенцесушителей	шт.	15,00
<b>8</b>	<b>ЛС 02-01-05</b>	<b>Внутренние системы водоотведения</b>		
8.1	п.1-22, 25-27, 30-33, 81-89, 110-112	Монтаж сети канализации	м	1 238,00
8.2	п.23, 24	Монтаж канализационной насосной установки	шт.	1,00
8.3	п.28, 29, 34, 35	Монтаж насосов	шт.	2,00
8.4	п.36-65, 69-71, 90-104	Монтаж сантехнического оборудования	шт.	80,00
8.5	п.66-68, 72-80, 105-109	Монтаж трапов	шт.	97,00
8.6	п.113, 114	Установка кровельных воронок	шт.	16,00
8.7	п.115-134, 147-179	Монтаж сети водостока	м	546,40
8.8	п.135-146	Установка дренажных насосов со шкафами управления	шт.	3,00
<b>9</b>	<b>ЛС 02-01-06-01</b>	<b>Водоподготовка (Чаша плавательного бассейна 25x16 - 1,2-1,8м)</b>		
9.1	п. 1-39	Блок насосов циркуляционных	шт.	2,00
9.2	п. 40-92	Блок фильтров	шт.	2,00
9.3	п. 93-97	Станции дозирования	шт.	3,00
9.4	п. 98-114	Блок УФ-установки	шт.	1,00
9.5	п. 115-159	Блок подогрева воды	шт.	1,00
9.6	п. 160-165	Блок подключения к ИТП	шт.	1,00
9.7	п. 166, 167	Блок контрольно-измерительной станции	шт.	1,00
9.8	п. 168-189	Узел подпитки	шт.	1,00
9.9	п. 190-204	Балансный резервуар	шт.	1,00
9.10	п. 205-216	Дренажный резервуар	шт.	1,00
9.11	п. 217-233	Блок дренажных насосов	шт.	4,00
9.12	п. 234, 235	Компрессорное оборудование	шт.	1,00
9.13	п. 236-324	Прокладка трубопроводов	м	315,00
<b>10</b>	<b>ЛС 02-01-06-02</b>	<b>Водоподготовка (Чаша плавательного бассейна 10x6 - 0,7-0,9м)</b>		
10.1	п. 1-26	Блок насосов циркуляционных	шт.	2,00
10.2	п. 1-35	Блок фильтров	шт.	2,00
10.3	п. 1-5	Станции дозирования	шт.	3,00
10.4	п. 1-16	Блок УФ-установки	шт.	1,00
10.5	п. 1-40	Блок подогрева воды	шт.	1,00
10.6	п. 1-2	Блок подключения к ИТП	шт.	1,00
10.7	п. 1-2	Блок контрольно-измерительной станции	шт.	1,00
10.8	п. 1-21	Узел подпитки	шт.	1,00
10.9	п. 1-12	Балансный резервуар	шт.	1,00
10.10	п. 1-12	Дренажный резервуар	шт.	1,00
10.11	п. 1-16	Блок дренажных насосов	шт.	4,00
10.12	п. 1-2	Компрессорное оборудование	шт.	1,00
10.13	п. 1-63 Материалы ПВХ, 1-16 Материалы из металла, 1-2 Материалы для монтажа	Прокладка трубопроводов	м	195,00
10.14	п. 3 Материалы ПВХ	Прокладка трубопроводов канализации из ПВХ труб (без стоимости материала)	м	810,00

<b>11</b>	<b>ЛС 02-01-06-03</b>	<b>Чаша плавательного бассейна 25x16 - 1,2-1,8м</b>		
11.1	п. 1, 4-11	Монтаж конструкции чаши плавательного бассейна	шт.	1,00
11.2	п. 2, 3, 12, 13	Монтаж подсветки чаши	шт.	16,00
<b>12</b>	<b>ЛС 02-01-06-04</b>	<b>Чаша плавательного бассейна 10x6 - 0,7-0,9м</b>		
12.1	п. 1-8	Монтаж конструкции чаши плавательного бассейна	шт.	1,00
<b>13</b>	<b>ЛС 02-01-06-05</b>	<b>Автоматизация оборудования ВДП</b>		
13.1	п. 1-4, 1-10, 1-5, 1-9	Автоматизация: Плавательный бассейн 25x16 м	компл.	1,00
13.2	п. 1-4, 1-10, 1-5, 1-9	Автоматизация: Плавательный бассейн 10x6 м	компл.	1,00
<b>14</b>	<b>ЛС 02-01-06-06</b>	<b>ЭОМ ВДП</b>		
14.1	п. 1-28	ЭОМ ВДП : Плавательный бассейн 25x16	компл.	1,00
14.2	п. 29-53	ЭОМ ВДП : Плавательный бассейн 10x6 м	компл.	1,00
<b>15</b>	<b>ЛС 02-01-07</b>	<b>Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Противодымная вентиляция</b>		
		<b>Отопление</b>		
15.1	п. 1-50	Установка отопительных приборов	шт.	125,00
15.2	п. 51-59	Установка коллекторов	шт.	8,00
15.3	п. 60-88	Прокладка трубопроводов отопления	м	2 171,00
15.4	п. 89-142	Устройство теплого пола	м	3 987,00
		<b>Теплоснабжение</b>		
15.5	п. 143-151	Монтаж воздушно-тепловой завесы	шт.	2,00
15.6	п. 152-247	Узел регулирования воздухонагревателя приточной установки П1.1, П1.2, П2, П3, П4, П5, П6, П9	компл.	8,00
15.7	п. 248-278	Прокладка трубопроводов теплоснабжения	м	301,00
		<b>Кондиционирование</b>		
15.8	п. 279-346	VRV-система	компл.	1,00
15.9	п. 347-371	К2.1, К2.2 (рабочий+резервный)	компл.	2,00
15.10	п. 372-398	К3.1, К3.2 (рабочий+резервный)	компл.	2,00
15.11	п. 399-413	К4, К5	компл.	2,00
15.12	п. 414, 415	Установка осушителей воздуха	шт.	2,00
		<b>Вентиляция</b>		
15.13	п.416-448	Системы ПВ1.1, ПВ1.2	компл.	2,00
15.14	п.449-482	Система ПВ2	компл.	1,00
15.15	п.483-525	Система ПВ3	компл.	1,00
15.16	п.526-598	Система ПВ4	компл.	1,00
15.17	п.599-625	Система П5	компл.	1,00
15.18	п.626-661	Система П6	компл.	1,00
15.19	п.662-680	Система П7	компл.	1,00
15.20	п.681-697	Система П8	компл.	1,00
15.21	п.698-723	Система П9	компл.	1,00
15.22	п.724-902, 929-951	Система В5, В6, В7, В9, В10, В11, В12, В15, В16	компл.	9,00
15.23	п.903-928, п.952-994	Система В13, В14, В17, В18, В19, В20; В21; В23.1; В23.2; В26, В22,В24, В25	компл.	13,00
		<b>Противодымная вентиляция</b>		
15.24	п.995-1115	Система ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДП1, ДП2.1, ДП2.2, ДП3, ДП6, ДП4.1, ДП5.1, ДП4.2, ДП 5.2, ДП7	компл.	13,00
<b>16</b>	<b>ЛС 02-01-08</b>	<b>ИТП. Тепломеханические решения</b>		
16.1	п. 1-22	Узел ввода теплосети	компл.	1,00
16.2	п. 23-39	Система подпитки и заполнения систем	компл.	1,00
16.3	п. 40-58	Система ГВС	компл.	1,00
16.4	п. 59-78	Система отопления	компл.	1,00
16.5	п. 79-102	Отопление системы вентиляции	компл.	1,00
16.6	п. 103-125	Система теплоснабжения технологии бассейна и теплых полов	компл.	1,00
16.7	п. 126-133	Контрольно-измерительные приборы	шт.	115,00
16.8	п. 134-165	Прокладка трубопроводов	м	316,00
16.9	п. 166-185	Узел учета тепловой энергии	компл.	1,00
<b>17</b>	<b>ЛС 02-01-09</b>	<b>Структурированная кабельная сеть. Локально-вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система кабельного телевидения</b>		
		<b>Структурированная кабельная сеть</b>		
17.1	п.1,2	Оборудование рабочих мест	шт.	123,00
17.2	п.3-26	Установочные материалы	шт.	81,00
17.3	п.27-40	Шкаф	шт.	1,00
17.4	п. 41-60	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	6 800,00
		<b>Локально-вычислительная сеть</b>		
17.5	п.61,62, 65-73	Монтаж оборудования ЛВС	компл.	1,00
17.6	п.63-64	Установка точек доступа	шт.	12,00
		<b>Телефонизация</b>		
17.7	п.74-76	Установка АТС	шт.	1,00
17.8	п.77-83	Установка телефонов	шт.	32,00
		<b>Система коллективного приема телевидения</b>		
17.9	п.84-111	Устройство системы коллективного приема телевидения	компл.	1,00
17.10	п.112-119	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	300,00

<b>18</b>	<b>ЛС 02-01-10</b>	<b>Система радиификации, система оповещения ГО и ЧС, система часификации</b>		
		<b>Система радиификации</b>		
18.1	п.1-4	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
		<i>стоимость оборудования, не облагаемого НДС</i>		
18.2	п.5-8	Монтаж абонентского оборудования	компл.	6,00
18.3	п.9-12	Монтаж оборудования связи ГО и ЧС	компл.	1,00
		<i>стоимость оборудования, не облагаемого НДС</i>		
18.4	п.13-21	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	270,00
		<b>Система часофикации</b>		
18.5	п.22-23	Монтаж станции	шт.	1,00
18.6	п.24-25	Монтаж часов	шт.	17,00
18.7	п.26-29	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	500,00
<b>19</b>	<b>ЛС 02-01-11</b>	<b>Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация ПЗ</b>		
		<b>Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)</b>		
19.1	п. 1-13, 25-32	Извещатели, оповещатели	шт.	264,00
19.2	п.14-22	Монтаж модулей управления	шт.	227,00
19.3	п.23-24,33-36	Монтаж устройств	шт.	210,00
19.4	п. 37-39	Монтаж ИБП	шт.	3,00
		<b>Автоматизация противопожарной защиты</b>		
19.5	п. 40-49	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
19.6	п. 50-54	Монтаж оборудования передачи сигнала "Пожар"	компл.	1,00
19.7	п. 55-62	Монтаж АРМ СПЗ	компл.	1,00
19.8	п. 63-79	Шкафы управления	шт.	14,00
19.9	п. 80-110	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	15 470,00
		<b>Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)</b>		
19.10	п. 111-116	Монтаж громкоговорителей	шт.	169,00
19.11	п.117-132	Шкаф	шт.	1,00
19.12	п.133-146	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
19.13	п.147-152	Микрофонные вызывные станции	шт.	2,00
19.14	п.153	ПО для АРМ СПЗ	шт.	1,00
19.15	п. 154-170	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	3 100,00
19.16	п. 171-175	Фотолюминисцентная эвакуационная система (ФЭС)	компл.	1,00
<b>20</b>	<b>ЛС 02-01-12</b>	<b>Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)</b>		
20.1	п.1-8	Монтаж оборудования	компл.	1,00
20.2	п.9-22	Извещатели	шт.	71,00
20.3	п. 23-45	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	2 820,00
<b>21</b>	<b>ЛС 02-01-13</b>	<b>Система контроля и управления доступом (СКУД)</b>		
21.1	п. 1, 2	Программное обеспечение, в т.ч.	шт.	2,00
		<i>стоимость оборудования, не облагаемого НДС</i>		
21.2	п. 3, 4	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
21.3	п. 5-10	АРМ СБ	компл.	1,00
21.4	п. 11-17	Шкаф	шт.	5,00
21.5	п. 18-30	Монтаж оборудования дверей	компл.	1,00
21.6	п. 31, 32	Монтаж дополнительного борудования	компл.	1,00
21.7	п. 33-36	Монтаж оборудования домофонов	компл.	1,00
21.8	п. 37-50	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	4 450,00
<b>22</b>	<b>ЛС 02-01-14</b>	<b>Система охранного телевидения (СОТ)</b>		
22.1	п.1-6	Монтаж видеокамер	шт.	54,00
22.2	п. 7-14	АРМ Системы видеонаблюдения	компл.	1,00
22.3	п. 15-19	Серверное оборудование	компл.	1,00
22.4	п. 20, 21	Монтаж оборудования ЛВС для СВН	шт.	2,00
22.5	п. 22-50	Оборудование шкафа связи	шт.	1,00
22.6	п. 51-58	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	3 600,00
<b>23</b>	<b>ЛС 02-01-15</b>	<b>Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем</b>		
23.1	п. 1-64	Автоматизация инженерных систем	компл.	1,00
23.2	п. 65-78	Диспетчеризация	компл.	1,00
23.3	п. 79-106	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	15 427,00
<b>24</b>	<b>ЛС 02-01-16</b>	<b>Система фоновое озвучивания</b>		
24.1	п.1-5	Монтаж оборудования индивидуальных систем фоновое озвучивания (для тренажерного зала, бассейна и общественных зон)	компл.	1,00
24.2	п.6-14	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	130,00
<b>25</b>	<b>ЛС 02-01-17</b>	<b>Система тревожной сигнализации МГН, диспетчеризация лифтов МГН</b>		
25.1	п. 1-26	Монтаж оборудования	компл.	1,00
25.2	п. 27-40	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 970,00
<b>26</b>	<b>ЛС 02-01-18</b>	<b>Система диспетчеризации лифтов</b>		
26.1	п.1-14	Монтаж оборудования	компл.	1,00
26.2	п.15-23	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	100,00

<b>27</b>	<b>ЛС 02-01-19</b>	<b>Система автоматизации и диспетчеризации ИТП</b>		
27.1	п. 1-32	Монтаж оборудования	компл.	1,00
27.2	п. 33-55	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 850,00
<b>28</b>	<b>ЛС 02-01-20</b>	<b>Система управления освещением</b>		
28.1	п.1-7	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
28.2	п.8-17	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	700,00
<b>29</b>	<b>ЛС 02-01-21</b>	<b>Система диспетчеризации подготовки воды для бассейна</b>		
29.1	п.1-6	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
29.2	п.7-11	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	250,00
<b>30</b>	<b>ЛС 02-01-22</b>	<b>Телемеханическое управление наружным освещением</b>		
30.1	п.1-8	Монтаж оборудования	компл.	1,00
30.2	п.9-18	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	800,00
<b>31</b>	<b>ЛС 02-01-23</b>	<b>Вертикальный транспорт</b>		
31.1	п. 1-6	Монтаж пассажирского лифта	шт.	1,00
31.2	п. 7-13	Монтаж грузового подъемника	шт.	2,00
<b>32</b>	<b>ЛС 02-01-24</b>	<b>Мероприятия по защите от террористических актов</b>		
32.1	п. 1-15	Монтаж оборудования (без стоимости оборудования)	компл.	1,00
<b>33</b>	<b>ЛС 02-01-25</b>	<b>Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов</b>		
33.1	п.1-50	Устройство мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, в т.ч. <i>стоимость оборудования, не облагаемого НДС</i>	компл.	1,00
<b>34</b>	<b>ЛС 02-01-26</b>	<b>ОЗДС</b>		
34.1	п.1-6	Монтаж оборудования	компл.	1,00
34.2	п.7-20	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 230,00
<b>35</b>	<b>ЛС 02-01-29</b>	<b>Технологические решения</b>		
35.1	п. 1, 2	Перечень оборудования №1 Электрические бытовые приборы	компл.	1,00
35.2	п.3,8	Перечень оборудования №2 Мебель	компл.	1,00
35.3	п.14	Перечень оборудования №2 Мебель (монтаж оборудования)	компл.	1,00
35.4	п. 4	Перечень оборудования №3 Медицинское оборудование обл НДС	компл.	1,00
35.5	п. 5	Перечень оборудования №4 Медицинское оборудование не обл НДС, в т.ч. <i>медицинское оборудование, не облагаемое НДС</i>	компл.	1,00
35.6	п. 6, 7	Перечень оборудования №5 Инвентарь хозяйственный	компл.	1,00
35.7	п. 9	Перечень оборудования №6 Оборудование для противодействию антитеррору	компл.	1,00
35.8	п. 10, 11	Перечень оборудования №7 Оборудование для бассейна	компл.	1,00
35.9	п. 12, 13	Перечень оборудования №8 Спортивное оборудование	компл.	1,00
<b>36</b>	<b>ЛС 02-01-30</b>	<b>Тепловизионное обследование</b>		
36.1	п.1,2	Тепловизионное обследование	компл.	1,00
<b>37</b>	<b>ЛС 04-01-02 п. 1-56</b>	<b>Наружные сети электроснабжения 10 кВ</b>	<b>м</b>	<b>270,00</b>
<b>38</b>	<b>ЛС 05-01-01 п. 1-66</b>	<b>Наружные сети связи</b>	<b>м</b>	<b>929,60</b>
<b>39</b>	<b>ЛС 06-01-01</b>	<b>Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел</b>		
39.1	п. 1-17	Устройство водомерного узла	компл.	1,00
39.2	п. 18-25	Устройство водомерной вставки	компл.	1,00
39.3	п. 26-29	Устройство узла раструбного усиления	компл.	1,00
<b>40</b>	<b>ЛС 06-01-02</b>	<b>Система наружного водоотведения</b>		
		<b>Канализация</b>		
40.1	п.1-14	Земляные работы	м3	37,50
40.2	п.15-17	Крепление траншей	м2	50,00
40.3	п. 18-26	Прокладка трубопроводов системы	м	12,00
40.4	п. 27-52	Устройство колодцев	шт.	5,00
		<b>Водосток</b>		
40.5	п.53-66	Земляные работы	м3	96,00
40.6	п.67-69	Крепление траншей	м2	128,00
40.7	п. 70-79	Прокладка трубопроводов системы	м	28,50
40.8	п. 80-93	Устройство колодцев	шт.	6,00
<b>41</b>	<b>ЛС 06-01-03</b>	<b>Наружные тепловые сети</b>		
41.1	п.1-19,32-35	Прокладка трубопроводов системы	м	6,00
41.2	п. 20-31	СОДК	компл.	1,00
<b>42</b>	<b>ЛС 07-01-01</b>	<b>Благоустройство и озеленение</b>		
42.1	п. 1-26	Установка МАФ	шт.	15,00
42.2	п. 27-34, п. 71-78	Посев газона	м2	468,66

42.3	п. 35-40	Устройство цветников	м2	10,80
42.4	п. 41-70, п. 88-100	Посадка кустарников	шт.	80,00
42.5	п. 79-87	Посадка деревьев	шт.	11,00
<b>43</b>	<b>ЛС 07-01-02</b>	<b>Вертикальная планировка</b>		
43.1	п.1,6	Выемка	м3	2 043,00
43.2	п.2-4,7-9	Насыпь	м3	1 104,00
43.3	п.5,10	Погрузка вывозимого грунта	м3	939,00
<b>44</b>	<b>ЛС 07-01-03</b>	<b>Устройство дорог, тротуаров и покрытий</b>		
44.1	п. 1-21,п. 55-75	ТИП 1. Проезд, площадки, автостоянки	м2	2 620,90
44.2	п. 23-33,п. 77-87	ТИП 2. Тротуар пешеходный	м2	330,10
44.3	п. 36-48	ТИП 2а. Тротуар пешеходный вдоль цоколя здания	м2	144,60
44.4	п. 51-54, 90, 91	Установка бортовых камней	м	635,00
<b>45</b>	<b>ЛС 07-01-04</b>	<b>ПОДД на период эксплуатации</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>46</b>	<b>ЛС 07-01-05</b>	<b>Наружное освещение</b>		
46.1	п.1-7, п.27-31	Установка опор наружного освещения	шт.	2,00
46.2	п.8-9	Установка щита	шт.	1,00
46.3	п.10-11	Установка прожекторов	шт.	5,00
46.4	п.12-26	Прокладка кабеля	м	325,00
<b>47</b>	<b>ЛС 07-01-06</b>	<b>Архитектурно-художественная подсветка</b>		
47.1	п. 1, 2	Установка щита	шт.	1,00
47.2	п. 1-5	Монтаж светотехнического оборудования	шт.	246,00
47.3	п. 1-3, 1-7	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	795,00
<b>48</b>		<b>Прочие работы</b>		
48.1	ЛС 09-01-01 п.1; ЛС 09-01-02 п.1,5	Перевозка строительного мусора	т	1 648,21
48.2	ЛС 09-01-01 п.2,3; ЛС 09-01-02 п.2-4,6,7	Утилизация строительного мусора	т	1 648,088
48.3	ЛС 09-01-03 п.1,2,4,5,7,9; ЛС 09-01-04 п.1 Канализация, п.1 Водосток, п.1 НСС за ГПЗУ, п.1 НСС в пределах ГПЗУ, п.1 Наружное освещение, п.1 Наружные сети электроснабжения в пределах ГПЗУ, п.1 Наружные сети электроснабжения за пределами ГПЗУ	Перевозка грунта	т	16 275,14
48.4	ЛС 09-01-03 п.3,6,8,10; ЛС 09-01-04 п.2 Канализация, п.2 Водосток, п.2 НСС за ГПЗУ, п.2 НСС в пределах ГПЗУ, п.2 Наружное освещение, п.2 Наружные сети электроснабжения в пределах ГПЗУ, п.2 Наружные сети электроснабжения за пределами ГПЗУ	Размещение грунта	т	16 275,14
48.5	ЛС 09-02-01 п.1	ПНР. Наружное освещение	компл.	1,00
48.6	ЛС 09-02-02 п.1-4	ПНР. Архитектурно-художественная подсветка объекта	компл.	1,00
48.7	ЛС 09-02-03 п.1-4	ПНР. Электроосвещение и силовое электрооборудование	компл.	1,00
48.8	ЛС 09-02-04 п.1-8	ПНР. Водоподготовка №1	компл.	1,00
48.9	ЛС 09-02-05 п.1-8	ПНР. Водоподготовка №2	компл.	1,00
48.10	ЛС 09-02-06 п.1	ПНР Теплоснабжение	компл.	1,00
48.11	ЛС 09-02-06 п.2-3	ПНР Кондиционирование	компл.	1,00
48.12	ЛС 09-02-06 п.4-9	ПНР Вентиляция	компл.	1,00
48.13	ЛС 09-02-06 п.10-14	ПНР Противодымная вентиляция.	компл.	1,00
48.14	ЛС 09-02-07 п.1-3	ПНР. ИТП. Тепломеханические решения	компл.	1,00
48.15	ЛС 09-02-08 п.1-2	ПНР АПС	компл.	1,00
48.16	ЛС 09-02-08 п.3-4	ПНР СОУЭ	компл.	1,00
48.17	ЛС 09-02-09 п.1,2	ПНР СОТС	компл.	1,00
48.18	ЛС 09-02-10 п.1	ПНР СКУД	компл.	1,00
48.19	ЛС 09-02-11 п.1,2	ПНР АДИС	компл.	1,00
48.20	ЛС 09-02-12 п.1,2	ПНР. Система сигнализации ММГН	компл.	1,00
48.21	ЛС 09-02-13 п.1-5	ПНР. Вертикальный транспорт.	компл.	1,00
48.22	ЛС 09-02-14 п.1,2	ПНР. Система автоматизации и диспетчеризации ИТП	компл.	1,00
48.23	ЛС 09-02-15 п.1,2	ПНР. Система управления освещением	компл.	1,00
48.24	ЛС 09-02-16 п.1-8	ПНР. Система автоматизации и диспетчеризации подготовки воды для бассейна	компл.	1,00
48.25	ЛС 09-02-17 п.1,2	ПНР. Телемеханическое управление наружным освещением	компл.	1,00
48.26	ЛС 09-01-18 п.1-3	ПНР. Охранно-защитная дератизационная система	компл.	1,00
48.27	ЛС 09-02-19 п.1	ПНР Грузоподъемные механизмы	компл.	1,00

48.28	ЛС 09-02-20 п.1	ПНР. СОТ	компл.	1,00
<b>49</b>				
50	ССР п.26	Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл.	1,00
51	ССР п.22	Охрана Объекта	компл.	1,00
52	ССР п.25	Услуги ГУП "Мосводосток"	компл.	1,00
53	ССР п.23	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл.	1,00
54	ССР п.38	Затраты на временное присоединение электроустановок механизации на период строительства	компл.	1,00