

Ведомость объемов работ

на строительно-монтажные работы

Благоустройство территории для проведения занятий по легкой атлетической подготовке вблизи Многофункционального спортивного комплекса на территории Мневниковской поймы

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|-------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Планировка территории | | |
| 2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 | м3 | 19 696,64 |
| 3 | Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т | т | 33 484,29 |
| 4 | Работа на отвале группа грунтов 1-3 | м3 | 19 696,64 |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (обратная засыпка грунтом из отвала) | м3 | 19 696,64 |
| 6 | Планировка участка механизированным способом | м2 | 27 199,80 |
| 7 | Планировка участка вручную | м2 | 3 022,20 |
| 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (обратная засыпка песком) | м3 | 1 507,50 |
| 9 | Засыпка вручную граншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | м3 | 167,50 |
| 10 | Устройство легкоатлетических дорожек со спецпокрытием | | |
| 11 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 60,00 |
| 12 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | м2 | 600,00 |
| 13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 150,00 |
| 14 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин до толщ 5 см | м2 | 600,00 |
| 15 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | м2 | 600,00 |
| 16 | Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси | м2 | 600,00 |
| 17 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | м2 | 600,00 |
| 18 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм | м2 | 600,00 |
| 19 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия до толщ 15 мм К=2,5 | м2 | 600,00 |
| 20 | Устройство беговой трассы 1 км с покрытием из гранитных высевок S=2100 м2 | | |
| 21 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Н=20см | м3 | 420,00 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Н=15см | м3 | 315,00 |
| 23 | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см до толщ 8 см | м2 | 2 100,00 |
| 24 | Добавляется или исключается на каждый 1 см изменения толщины слоя гранитных высевок К=3 | м2 | 2 100,00 |
| 25 | Устройство покрытия для воркаута № 2 | | |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 112,50 |
| 27 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | м3 | 112,50 |
| 28 | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин до толщ 7 см | м2 | 750,00 |
| 29 | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 К=3 | м2 | 750,00 |
| 30 | Дополнительный розлив битумной эмульсии при устройстве покрытия из горячей асфальтобетонной смеси | м2 | 750,00 |
| 31 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм до толщ 30 мм | м2 | 750,00 |
| 32 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек, добавляется на 2 мм толщины покрытия К=10 | м2 | 750,00 |
| 33 | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм | м2 | 750,00 |
| 34 | Устройство бордюров L= 2618 м.п. | | |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м3 | 51,32 |
| 36 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытий | м | 2 618,00 |
| 37 | Воркаут № 1 25x15 | | |
| 38 | Монтаж лабиринта на готовое основание | ШТ | 10,00 |
| 39 | Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний К-001 | ШТ | 1,00 |
| 40 | Брусья двойные для отжиманий разноуровневые К-009 | ШТ | 1,00 |
| 41 | Спортивный комплекс - Ковдор К-004 | ШТ | 1,00 |
| 42 | Спортивный комплекс - Кенгуру Фристайл К-032 | ШТ | 1,00 |
| 43 | Рукоход двухсекционный с подъемом и 3 турника К-026 | ШТ | 1,00 |
| 44 | Рукоход классический двухуровневый К-002 | ШТ | 1,00 |
| 45 | Двойной Треугольник К-017 | ШТ | 1,00 |
| 46 | КЕНГУРУ Супер К-022 | ШТ | 1,00 |
| 47 | Брусья гнутые двойные К-018 | ШТ | 1,00 |
| 48 | Столбики для воркаута К-020 | ШТ | 1,00 |
| 49 | Монтаж скамейки на готовое основание | ШТ | 3,00 |
| 50 | Скамья К-015 | ШТ | 2,00 |
| 51 | Лавка с упорами "Воркаут" К-011 | ШТ | 1,00 |
| 52 | Воркаут № 2 25x15 | | |
| 53 | Монтаж скамейки на готовое основание | ШТ | 5,00 |
| 54 | Скамья К-015 | ШТ | 2,00 |
| 55 | Лавка с упорами "Воркаут" К-011 | ШТ | 1,00 |
| 56 | Теннисный стол KENGURU PRO TS-001 | ШТ | 2,00 |
| 57 | Монтаж лабиринта на готовое основание | ШТ | 6,00 |
| 58 | Тройной каскад турников для отжиманий и подтягиваний К-001 | ШТ | 1,00 |
| 59 | Брусья двойные для отжиманий разноуровневые К-009 | ШТ | 1,00 |
| 60 | Спортивный комплекс - Ковдор К-004 | ШТ | 1,00 |
| 61 | Брусья гнутые двойные К-018 | ШТ | 1,00 |
| 62 | КЕНГУРУ Стандарт К-013 | ШТ | 1,00 |
| 63 | Спортивный комплекс - Канак К-030 | ШТ | 1,00 |
| 64 | МАФ | | |
| 65 | Монтаж скамейки на готовое основание | ШТ | 10,00 |
| 66 | Скамейка Preva Urbana Артикул: LPU151L | ШТ | 10,00 |

| | | | |
|-----|--|----|-----------|
| 67 | Монтаж скамейки на готовое основание (урны) | ШТ | 5,00 |
| 68 | Урна Classic 50 Артикул: CLS150 | ШТ | 5,00 |
| 69 | Устройство мостика | | |
| 70 | Сваи | | |
| 71 | Погружение металлической бурозавинчивающейся свай диаметром до 220 мм в связных грунтах | м | 72,00 |
| 72 | Монтаж мелких конструкций из стали различного профиля массой до 20 кг | т | 0,31 |
| 73 | Заполнение бетоном свай из стальных труб | м3 | 0,66 |
| 74 | Балки, лаги | | |
| 75 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов, до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 1,81 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 44,03 |
| 77 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | м2 | 44,03 |
| 78 | Настил | | |
| 79 | Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм | м2 | 37,89 |
| 80 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород | м | 25,60 |
| 81 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 2,61 |
| 82 | Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалями ПФ-115 | м2 | 2,61 |
| 83 | Озеленение | | |
| 84 | посевной газон | | |
| 85 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 3 324,30 |
| 86 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | м2 | 9 972,90 |
| 87 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | м2 | 13 297,20 |
| 88 | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | м2 | 13 297,20 |
| 89 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 13 297,20 |
| 90 | рулонный газон | | |
| 91 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | м2 | 1 209,00 |
| 92 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | м2 | 3 627,00 |
| 93 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | м2 | 4 836,00 |
| 94 | Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном на круче 1:2 | м2 | 4 836,00 |
| 95 | Уход за газонами обыкновенными | м2 | 4 836,00 |
| 96 | цветники | | |
| 97 | Разбивка участка | м2 | 330,00 |
| 98 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см механизированным способом | м2 | 247,50 |
| 99 | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | м2 | 82,50 |
| 100 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) | м3 | 132,00 |
| 101 | Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | т | 224,40 |
| 102 | Работа на отвале группа грунтов 1-3 | м3 | 132,00 |
| 103 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см до толщ 40 см | м2 | 330,00 |
| 104 | Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к позиции 3.47-29-1 К=4 | м2 | 330,00 |
| 105 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов | м2 | 330,00 |
| 106 | Лiatрис колосковый Alba P9 | ШТ | 750 |
| 107 | Котовник P9 | ШТ | 750 |
| 108 | Нивяник P9 | ШТ | 750 |
| 109 | Эхинацея P9 | ШТ | 750 |
| 110 | Лук декоративный Mount Evereste, Purple Sensation. Луквица | ШТ | 750 |
| 111 | Тысячелистник птарника C2/3. | ШТ | 750 |
| 112 | Вероника длиннолистная. C2/3 | ШТ | 750 |
| 113 | Уход за цветниками из многолетних | м2 | 330,00 |
| 114 | Кустарники ком 0,2x0,15 | | |
| 115 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 371,25 |
| 116 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 123,75 |
| 117 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -69,30 |
| 118 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) | м3 | 99,00 |
| 119 | Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | т | 168,30 |
| 120 | Работа на отвале группа грунтов 1-3 | м3 | 99,00 |
| 121 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,2 м и высотой 0,15 м, диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м | шт | 495,00 |
| 122 | Дерен белый Cornus Siberian Pearl, C5 80-100. | шт | 150,00 |
| 123 | Дерен отпрысковый Cornus Flaviramea C7,5 80-100. | шт | 120,00 |
| 124 | Спирея серая, ком C10 60-80. | шт | 75,00 |
| 125 | Спирея японская Shirobana, ком C2/3 20-40 | шт | 150,00 |
| 126 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м | шт | 495,00 |
| 127 | восстановление отпада 7% | | |
| 128 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 26,25 |
| 129 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 8,75 |
| 130 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -4,90 |
| 131 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,2 м и высотой 0,15 м, диаметром 0,25 м и высотой 0,2 м | шт | 35,00 |
| 132 | Дерен белый Cornus Siberian Pearl, C5 80-100. | шт | 11,00 |
| 133 | Дерен отпрысковый Cornus Flaviramea C7,5 80-100. | шт | 8,00 |
| 134 | Спирея серая, ком C10 60-80. | шт | 5,00 |
| 135 | Спирея японская Shirobana, ком C2/3 20-40 | шт | 11,00 |
| 136 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2x0,15 и 0,25x0,2 м | шт | 35,00 |
| 137 | Кустарники ком 0,8x0,6 | | |
| 138 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 26,25 |
| 139 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 8,75 |

| | | | |
|-----|--|----|---------|
| 140 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -21,70 |
| 141 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) | м3 | 39,55 |
| 142 | Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | т | 67,24 |
| 143 | Работа на отвале группа грунтов 1-3 | м3 | 39,55 |
| 144 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м | шт | 35,00 |
| 145 | Яблоня ягодная Malus Street Parade, w 250-300 мультиштамб | шт | 15,00 |
| 146 | Клен гиннала (приречный) Acer ginnala, C45, 200-250 | шт | 20,00 |
| 147 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8x0,6 м | шт | 35,00 |
| 148 | восстановление отпада 7% | | |
| 149 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 1,50 |
| 150 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 0,50 |
| 151 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -1,24 |
| 152 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м | шт | 2,00 |
| 153 | Яблоня ягодная Malus Street Parade, w 250-300 мультиштамб | шт | 1,00 |
| 154 | Клен гиннала (приречный) Acer ginnala, C45, 200-250 | шт | 1,00 |
| 155 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,8x0,6 м | шт | 2,00 |
| 156 | Деревья | | |
| 157 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 58,50 |
| 158 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 19,50 |
| 159 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -180,96 |
| 160 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов 1-3 (погрузка грунта) | м3 | 320,58 |
| 161 | Перевозка грунтов растительного слоя и торфов на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т | т | 544,99 |
| 162 | Работа на отвале группа грунтов 1-3 | м3 | 320,58 |
| 163 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м | шт | 78,00 |
| 164 | Береза пушистая Betula pubescens H 400/500, W 150/200, 25/30 | шт | 15,00 |
| 165 | Клен остролистный Acer platanoides h 500/700, w 200/300, 30/35. | шт | 15,00 |
| 166 | Клен серебристый Acer saccharinum Laciniata Wierii H 500/700, W 200-300, 30/35. | шт | 20,00 |
| 167 | Береза многостольная H 400/500, Россия | шт | 8,00 |
| 168 | Лица крупнолистная Tilia platyphyllos h 500/700, 30/35 . | шт | 20,00 |
| 169 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м | шт | 78,00 |
| 170 | восстановление отпада 5% | | |
| 171 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 3,00 |
| 172 | Подготовка стандартных посадочных мест вручную с квадратным комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% | ям | 1,00 |
| 173 | Приготовление растительной смеси вручную для исключения из расценок таблиц 3.47-2 - 3.47-6, 3.47-9 (при применении готовых почвогрунтов) | м3 | -9,28 |
| 174 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м | шт | 4,00 |
| 175 | Береза пушистая Betula pubescens H 400/500, W 150/200, 25/30 . | шт | 1,00 |
| 176 | Клен остролистный Acer platanoides h 500/700, w 200/300, 30/35. | шт | 1,00 |
| 177 | Клен серебристый Acer saccharinum Laciniata Wierii H 500/700, W 200-300, 30/35. | шт | 1,00 |
| 178 | Лица крупнолистная Tilia platyphyllos h 500/700, 30/35 . | шт | 1,00 |
| 179 | Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 1,3x1,3x0,6 м | шт | 4,00 |