

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: район Бибирево, Алтуфьевское шоссе, вл. 100".

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
1	ЛС № 01-01-01	Вырубка зеленых насаждений	шт	45,00
2	ЛС № 01-01-02	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	22,04
3	ССР, п. 3	Вынос в натуру осей здания	компл.	1,00
4	ССР, п. 5	Оплата услуг коммунальных и эксплуатационных служб по выдаче технических условий и других исходных данных	компл.	1,00
5	ЛС № 02-01-01	Конструктивные решения		
5.1	п. 1-8	Усиление существующего шпунтового ограждения	м	3 762,00
5.2	п. 9	Разработка грунта котлована с погрузкой	м3	3 314,00
5.3	п. 10, 11	Обратная засыпка котлована с уплотнением	м3	3 661,00
5.4	п. 12	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	10 905,00
5.5	п. 13-21	Устройство монолитного ж/б фундамента	м3	1 351,20
5.6	п. 22-43	Устройство монолитных ж/б конструкций ниже отм. 0.000	м3	785,10
5.7	п. 71-90	Устройство монолитных ж/б конструкций выше отм. 0.000	м3	1 200,60
5.8	п. 44-63	Устройство монолитных ж/б конструкций чаш бассейнов	м3	233,60
5.9	п. 64-70	Устройство конструкций крылец входов (кирпичные стены, монолитные ж/б конструкции)	м3	38,40
5.10	п. 91-95	Устройство монолитных ж/б конструкций лестничных маршей	м3	30,40
5.11	п. 96-101	Монтаж металлических конструкций	т	106,60
5.12	п. 102	Огрунтовка металлических конструкций	м2	2 410,00
5.13	п. 103	Окраска металлических конструкций	м2	694,00
5.14	п. 104	Огнезащита металлических конструкций	м2	1 524,00
5.15	п. 105-110	Устройство канала ТС	м3	1,88
6	ЛС № 02-01-02	Архитектурные решения		
6.1	п. 1-4, 32	Устройство прижимной стенки	м2	667,00
6.2	п. 5, 32	Устройство стен пандусов и лестниц	м3	38,00
6.3	п. 6, 7, 32	Устройство стен и перегородок из кирпича	м3	71,80
6.4	п. 8	Утепление входных тамбуров	м3	5,565
6.5	п. 9	Утепление подвала	м2	197,30
6.6	п. 10	Засыпка песком вручную	м3	1 103,10
6.7	п. 11	Монтаж металлических лестниц	т	0,437
6.8	п. 12; 15-17, 22-24, 29, 32	Монтаж перегородок из ГКЛ	м2	2 377,91
6.9	п. 13, 20, 27	Облицовка стен аквапанелями	м2	301,62
6.10	п. 14, 21, 28, 30	Оформление дверных проемов	м2	391,70
6.11	п. 18, 19, 25, 26	Подготовка под окраску перегородок	м2	331,14
6.12	п. 31	Установка и разборка инвентарных лесов	м2	1 566,04
6.13	п. 33	Устройство основания остекленных перегородок	м3	11,30
6.14	п. 35-38, 43-46, 51-55, 57-61, 66-70	Черновая отделка полов подвала	м2	887,80
6.15	п. 34, 39-42, 47-50, 56, 62-65, 71	Чистовая отделка полов подвала	м2	909,40
6.16	п. 72-76	Устройство бетонных полов подвала	м2	541,30
6.17	п. 78-82, 86-89, 93-97, 100-105, 109-113, 117-121, 125-130, 134-140, 145-149, 153-156, 160-164, 167-171, 173-178, 182-188, 193-196, 198-204,	Черновая отделка полов 1-3 этажа	м2	2 548,40
6.18	п. 77, 83-85, 90-92, 98, 99, 106-108, 114-116, 122-124, 131-133, 141-143, 144, 150-152, 157-159, 165, 166, 172, 179-181, 189-192, 197, 205, 206	Чистовая отделка полов 1-3 этажа	м2	2 630,70
6.19	п. 207-229, 232-238	Устройство подвесных потолков	м2	2 097,90
6.20	п. 230, 231	Окраска потолков с подготовкой	м2	907,00
6.21	п. 239, 240	Черновая отделка стен	м2	7 327,76
6.22	п. 241, 243, 247, 251	Чистовая отделка стен (окраска)	м2	7 753,18
6.23	п. 242, 246, 250	Чистовая отделка стен (плитка)	м2	1 752,56
6.24	п. 244, 245, 248, 249	Чистовая отделка стен (обои)	м2	366,37
6.25	п. 252-257	Установка оконных блоков	м2	140,94
6.26	п. 258, 259, 267, 268	Наружные витражи	м2	262,15
6.27	п. 260-266	Внутренние витражи	м2	224,35
6.28	п. 269-273, 275, 276, 278, 283, 284, 285, 289, 290	Монтаж металлических дверных блоков	шт	71,00
6.29	п. 274, 282	Монтаж деревянных дверных блоков	шт	100,00
6.30	п. 272, 272,1; 272,2; 279-281, 286-288	Монтаж стальных люков	шт	62,00
6.31	п. 291-297	Монтаж наружных дверных блоков	шт	12,00
6.32	п. 298-304	Устройство фасада тип 1	м2	411,06
6.33	п. 305-310	Устройство фасада тип 2, 3, 4	м2	2 822,55
6.34	п. 311-314	Устройство козырьков	шт	4,00
6.35	п. 315-317	Отделка парапетов	м2	247,60
6.36	п. 318-322	Устройств вентиляционных шахт на кровле	м2	217,00
6.37	п. 323-353	Устройство кровли	м2	1 992,80

6.38	п. 354	Устройство ограждения кровли	м	406,40
6.39	п. 355-368	Устройство ограждения лестниц	м	534,29
6.40	п. 369-371	Установка грязесборных решеток	шт	8,00
7	ЛС № 02-01-03	Электроосвещение и силовое электрооборудование		
7.1		Силовое электрооборудование		
7.1.1	п. 1-8	Монтаж ВРУ	компл.	2,00
7.1.2	п. 9-47	Монтаж щитов	шт	43,00
7.1.3	п. 48-54	Монтаж шкафа аппаратуры коммуникации	шт	1,00
7.1.4	п. 55-101	Монтаж осветительного оборудования (светильники, датчики движения, светодиодная лента)	шт	1 136,00
7.1.5	п. 102-197	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	33 810,00
7.1.6	п. 198-201	Обогрев площадок	м	300,00
7.1.7	п. 202-230	Монтаж электроустановочных изделий	шт	458,00
7.1.8	п. 231-236	Установка электромонтажных изделий	шт	76,00
7.1.9	п. 237-254	Молниезащита, заземление и уравнивание потенциалов	м	1 685,50
7.1.10	п. 255-267	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
7.2		Электрооборудование ИТП		
7.2.1	п. 268-274	Монтаж щитового оборудования (ВП, РП, ШПЧ)	шт	5,00
7.2.2	п. 275, 276	Монтаж осветительного оборудования	шт	10,00
7.2.3	п. 277-307	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	1 430,00
7.2.4	п. 308-315	Монтаж электроустановочных изделий	шт	19,00
7.2.5	п. 316-322	Установка электромонтажных изделий	шт	2,00
7.2.6	п. 323-335	Защитные средства по технике безопасности	компл.	1,00
8	ЛС № 02-01-04	Система внутреннего водоснабжения		
8.1	п. 1-56	Монтаж насосной станции	компл.	1,00
8.2		Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод		
8.2.1	п. 57-99, 154-173	Прокладка трубопроводов водоснабжения	м	1 359,00
8.2.2	п. 100-109	Установка пожарных шкафов	шт	36,00
8.2.3	п. 110-153, 174-180	Установка смесителей, термостатов, кранов поливочных	шт	113,00
8.3	п. 181-284	Горячий водопровод. Т3, Т4	м	1 269,00
9	ЛС № 02-01-05	Система внутреннего водоотведения		
9.1		Канализация		
9.1.1	п. 1-19, 84-90	Прокладка трубопроводов канализации	м	1 054,00
9.1.2	п. 41-67, 93-106	Монтаж сантехнических приборов	шт	93,00
9.1.3	п. 68-80, 85, 107-113	Установка трапов	шт	91,00
9.1.4	п. 81-84	Монтаж затвора канализационного	шт	1,00
9.2		Водосток		
9.2.1	п. 98, 99	Установка воронок водосточных	шт	24,00
9.2.2	п. 100-114, 145-168	Прокладка трубопроводов канализации	м	564,00
9.2.3	п. 115, 116, 121, 122, 127-131	Монтаж дренажных насосов	шт	3,00
9.2.4	п. 117-120, 123-126	Монтаж шкафов управления	шт	2,00
9.2.5	п. 132-144	Монтаж затвора канализационного	шт	2,00
10	ЛС № 02-01-06-01	Система водоподготовки №1 (оздоровительный бассейн)		
10.1	п. 1-43	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
10.2	п. 44-102	Блок фильтров	шт	2,00
10.3	п. 103-108	Станции дозирования	шт	3,00
10.4	п. 109-129	Блок УФ-установки	шт	1,00
10.5	п. 130-190	Блок подогрева воды	шт	1,00
10.6	п. 191-203	Блок подключения к ИТП	компл.	1,00
10.7	п. 204-207	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
10.8	п. 208-236	Узел подпитки	компл.	1,00
10.9	п. 237-260	Балансный резервуар	шт	1,00
10.10	п. 261-280	Дренажный резервуар	шт	1,00
10.11	п. 281-300	Блок дренажных насосов	шт	4,00
10.12	п. 301, 302	Компрессорное оборудование	шт	1,00
10.13	п. 303-420	Прокладка трубопроводов	м	315,00
11	ЛС № 02-01-06-02	Система водоподготовки №2 (бассейн для обучения плаванию)		
11.1	п. 1-35	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
11.2	п. 36-84	Блок фильтров	шт	2,00
11.3	п. 85-90	Станции дозирования	шт	3,00
11.4	п. 91-110	Блок УФ-установки	шт	1,00
11.5	п. 111-170	Блок подогрева воды	шт	1,00
11.6	п. 171-176	Блок подключения к ИТП	компл.	1,00
11.7	п. 177-180	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
11.8	п. 181-209	Узел подпитки	компл.	1,00
11.9	п. 210-229	Балансный резервуар	шт	1,00
11.10	п. 230-249	Дренажный резервуар	шт	1,00
11.11	п. 250-269	Блок дренажных насосов	шт	4,00
11.12	п. 270, 271	Компрессорное оборудование	шт	1,00
11.13	п. 272-379	Прокладка трубопроводов	м	195,00
12	ЛС № 02-01-06-03	Чаша плавательного бассейна 26x15 - 1,2 - 1,8 м		
12.1	п.1, 4-41	Монтаж чаши	шт	1,00
12.2	п. 2, 3, 42, 43	Подсветка чаши бассейна	шт	16,00

13	ЛС № 02-01-06-04	Чаша плавательного бассейна 10х6 - 0,7 - 0,9 м	шт	1,00
14	ЛС № 02-01-06-05	Система автоматизации подготовки воды для бассейна (АДИС)		
14.1.1	п. 1-14, 28-41	Монтаж шкафа управления с оборудованием	компл.	2,00
14.1.2	п. 15-27, 42-54	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	640,00
15	ЛС № 02-01-06-06	ЭОМ. ВПД		
15.1	п. 1-36	Плавательный бассейн 25х16 (прокладка кабеля)	м	780,00
15.2	п. 37-70	Плавательный бассейн 10х6 (прокладка кабеля)	м	510,00
16	ЛС № 02-01-07	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха		
16.1		Отопление		
16.1.1	п. 1-39	Установка отопительных приборов (радиаторы, конвекторы)	шт	130,00
16.1.2	п. 40-52	Установка распределительного коллектора	шт	9,00
16.1.3	п. 53-69	Прокладка трубопроводов отопления с изоляцией	м	2 615,00
16.1.4	п. 1-48	Устройство теплого пола	м	5 070,00
16.2		Теплоснабжение		
16.2.1	п. 1-13	Установка завес воздушно-тепловых	шт	6,00
16.2.2	п. 14-29; 1-34	Прокладка трубопроводов отопления с изоляцией	м	570,00
16.2.3	п. 1, 2; 1, 2; 1, 2	Монтаж насососмесительных узлов	шт	10,00
16.3		Кондиционирование		
16.3.1	п. 1-5	Монтаж наружных блоков сплит-системы	шт	5,00
16.3.2	п. 6-18, 41-48	Монтаж внутренних блоков сплит-системы	шт	36,00
16.3.4	п. 1-6, 10-18	Установка компрессорно-конденсаторных блоков	шт	4,00
16.3.3	п. 19-40; 7-9	Прокладка медных трубопроводов с изоляцией	м	1 355,00
16.4		Вентиляция		
16.4.1	п. 1-7; 1-5; 1-2	Монтаж приточно-вытяжных установок	шт	11,00
16.4.2	п. 1-19	Монтаж вытяжных установок	шт	18,00
16.4.3	п. 20-24	Монтаж вытяжных крышных вентиляторов	шт	4,00
16.4.4	п. 1-17	Установка огнезащитных клапанов	шт	143,00
16.4.5	п. 1-6	Монтаж решеток, диффузоров	шт	318,00
16.4.6	п. 7-15; 1-8	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	3 752,8317
16.5		Противодымная вентиляция		
16.5.1	п. 1-7	Монтаж вентиляторов дымоудаления	шт	6,00
16.5.2	п. 8-10	Монтаж вентиляторов крышных	шт	3,00
16.5.3	п. 11-22	Монтаж вентиляторов осевых	шт	9,00
16.5.4	п. 23-31	Установка огнезащитных клапанов	шт	43,00
16.5.5	п. 32-38, 53	Монтаж решеток	шт	25,00
16.5.6	п. 39-51	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	936,00
16.5.7	п. 52	Установка отопительного конвектора	шт	1,00
17	ЛС № 02-01-08	ИТП. Тепломеханические решения		
17.1	п. 1-22	Узел ввода теплосети	компл.	1,00
17.2	п. 23-40	Система подпитки и заполнения систем	компл.	1,00
17.3	п. 41-61	Система ГВС	компл.	1,00
17.4	п. 62-83	Система отопления	компл.	1,00
17.5	п. 84-109	Отопление системы вентиляции	компл.	1,00
17.6	п. 110-134	Система теплоснабжения технологии бассейна и теплых полов	компл.	1,00
17.7	п. 135-144	Контрольно-измерительные приборы	шт	121,00
17.8	п. 145-184	Прокладка трубопроводов	м	316,00
17.9	п. 185-202	Узел учета тепловой энергии	компл.	1,00
18	ЛС № 02-01-09	Структурированная кабельная сеть. Локально-вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система кабельного телевидения		
18.1		Структурированная кабельная сеть.		
18.1.1	п. 1-24	Монтаж оборудования	компл.	1,00
18.1.2	п. 25-35	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	4 417,00
18.2		Локально-вычислительная сеть		
18.2.1	п. 36-50	Монтаж оборудования	компл.	4,00
18.2.2	п. 51-60	Телефонизация	компл.	1,00
18.3		Система коллективного приема телевидения		
18.3.1	п. 61-74	Монтаж оборудования	компл.	1,00
18.3.2	п. 75-79	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	230,00
19	ЛС № 02-01-10	Система радиофикации, Система оповещения ГО и ЧС, система часофикации		
19.1		Система радиофикации		
19.1.1	п. 1-4	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
19.1.2	п. 5-8	Монтаж абонентского оборудования	шт	6,00
19.1.3	п. 9-12	Связь с ГО и ЧС	компл.	1,00
19.1.4	п. 13-18	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	270,00
19.2		Система часофикации		
19.2.1	п. 19, 20	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
19.2.2	п. 21, 22	Монтаж вторичных часов	шт	11,00
19.2.3	п. 23-29	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	420,00
20	ЛС № 02-01-11	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация ПЗ		
20.1		Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)		
20.1.1	п. 1-9	Монтаж центрального оборудования	шт	8,00
20.1.2	п. 10-17, 25-32	Монтаж извещателей, оповещателей	шт	400,00

20.1.3	п. 18-24	Монтаж модулей управления	шт	232,00
20.1.4	п. 33-36	Монтаж дополнительного оборудования	шт	106,00
20.1.5	п. 37-39	Монтаж оборудования питания	шт	2,00
20.2		Автоматизация противопожарной защиты		
20.2.1	п. 40-44	Монтаж центрального оборудования	шт	2,00
20.2.2	п. 45-49	Оборудование передачи сигнала "Пожар"	шт	2,00
20.2.3	п. 50-56, 130	АРМ СПЗ, включая ПО	компл.	1,00
20.2.4	п. 57-66	Монтаж шкафов управления	шт	21,00
20.2.5	п. 67-85	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	4 450,00
20.3		Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)		
20.3.1	п. 88-91	Монтаж громкоговорителей	шт	166,00
20.3.2	п. 92-109	Монтаж дополнительного оборудования	шт	11,00
20.3.3	п. 110-123	Монтаж центрального оборудования	шт	5,00
20.3.4	п. 124-129	Микрофонные вызывные станции	шт	2,00
20.3.5	п. 131-140	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	4 000,00
21	ЛС № 02-01-12	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)		
21.1	п. 1-19	Оборудование передачи сигнала на ПЦН	компл.	1,00
21.2	п. 20-28	Монтаж извещателей	шт	185,00
21.3	п. 29-39	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 320,00
22	ЛС № 02-01-13	Система контроля и управления доступом (СКУД)		
22.1	п. 1, 2	Программное обеспечение, не обл НДС	компл.	1,00
22.2	п. 3, 4	Монтаж центрального оборудования	шт	1,00
22.3	п. 5-10	АРМ СБ	компл.	1,00
22.4	п. 11-17	Монтаж оборудования шкафов	компл.	5,00
22.5	п. 18-32	Оборудование дверей	шт	29,00
22.6	п. 33-36	Оборудование домофонов	компл.	1,00
22.7	п. 37-48	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	3 225,00
23	ЛС № 02-01-14	Система охранного телевидения (СОТ)		
23.1	п. 1, 2	Монтаж внутренних видеокамер	шт	35,00
23.2	п. 3-6	Монтаж наружных видеокамер	шт	14,00
23.3	п. 7-17	АРМ СОТ	компл.	1,00
23.4	п. 18-23	Серверное оборудование	компл.	1,00
23.5	п. 24, 25	Оборудование ЛВС для СВН	шт	3,00
23.6	п. 26-33	Монтаж сетевого шкафа	шт	1,00
23.7	п. 34-39	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 400,00
24	ЛС № 02-01-15	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем		
24.1	п. 3-10; 13-20; 21-24; 92-107	Периферийное оборудование к щитам управления	компл.	5,00
24.2	п. 25-50, 53-91, 110, 111, 114-116, 119, 120	Периферийное оборудование к щитам автоматики	компл.	8,00
24.3	п. 108, 109, 112, 113, 117, 118	Монтаж щитов автоматики	компл.	3,00
24.4	п. 121-134	Диспетчеризация	компл.	1,00
24.5	п. 135-169	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	18 112,00
25	ЛС № 02-01-16	Система фоновое озвучивания	компл.	1,00
26	ЛС № 02-01-17	Система тревожной сигнализации МГН, диспетчеризация лифтов МГН		
26.1	п. 1, 3, 4, 15, 23, 24	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
26.2	п. 6, 7, 9-15	Монтаж абонентского оборудования	шт	22,00
26.3	п. 21-23	Монтаж тактильных табличек	шт	32,00
26.4	п. 1-4, 32-36	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	800,00
27	ЛС № 02-01-18	Система диспетчеризации лифтов	компл.	1,00
28	ЛС № 02-01-19	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП		
28.1	п. 1-10	Монтаж щитов управления	компл.	2,00
28.2	п. 11, 12	Монтаж щитов автоматики	компл.	1,00
28.3	п. 13-26	Монтаж периферийного оборудования	компл.	1,00
28.4	п. 27-53	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 310,00
29	ЛС № 02-01-20	Система управления освещением		
29.1	п. 1-10	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
29.2	п. 8-15	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	750,00
30	ЛС № 02-01-21	Система диспетчеризации подготовки воды		
30.1	п. 1-5	Монтаж центрального оборудования	компл.	1,00
30.2	п. 1, 6, 7, 8	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	250,00
31	ЛС № 02-01-22	Телемеханическое управление наружным освещением		
31.1	п. 1, 2	Монтаж щитов автоматики	компл.	1,00
31.2	п. 3-6	Монтаж периферийного оборудования	компл.	1,00
31.3	п. 7-12	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	600,00
32	ЛС № 02-01-23	Вертикальный транспорт		
32.1	п. 1-5	Лифт пассажирский	шт	1,00
32.2	п. 6-11	Подъемник грузовой	шт	2,00
33	ЛС № 02-01-24	Мероприятия по защите от террористических актов	компл.	1,00

34	ЛС № 02-01-25	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов		
34.1	п. 1-3	Укладка наземных тактильных плит	шт	111,00
34.2	п. 26-41	Монтаж тактильных наклеек, указателей	шт	86,00
34.3	п. 42	Установка гидравлического подъемника	шт	2,00
34.4	п. 4, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 22, 44	Монтаж оборудования ОДИ	компл.	1,00
34.5	п. 5, 7, 9, 13; 14,1; 18,1; 23-25; 44,1	Перечень №1 Оборудование, обл НДС	компл.	1,00
34.6	п. 10,1; 21	Перечень №2 Оборудование, не обл НДС	компл.	1,00
35	ЛС № 02-01-26	Охраннозащитная дератизационная система (ОЗДС)		
35.1	п. 1-4	Монтаж оборудования	шт	40,00
35.2	п. 5-15	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	1 330,00
36	ЛС № 02-01-28	Технологические решения		
36.1	п. 1, 2	Перечень ТХ №1 Электрические бытовые приборы	компл.	1,00
36.2	п. 3, 14	Перечень ТХ №2 Мебель	компл.	1,00
36.3	п. 4	Перечень ТХ №3 Медицинское оборудование, не обл НДС	компл.	1,00
36.4	п. 5	Перечень ТХ №4 Медицинское оборудование, обл НДС	компл.	1,00
36.5	п. 6, 7	Перечень ТХ №5 Инвентарь хозяйственный	компл.	1,00
36.6	п. 8, 14	Перечень ТХ №6 Металлическая мебель	компл.	1,00
36.7	п. 9	Перечень ТХ №7 Оборудование противодействия террористическим актам	компл.	1,00
36.8	п. 10, 11	Перечень ТХ №8 Оборудование для бассейна	компл.	1,00
36.9	п. 12, 13	Перечень ТХ №9 Оборудование для бассейна	компл.	1,00
37	ЛС № 02-01-30	Тепловизионное обследование	компл.	1,00
38	ЛС № 04-01-01	Наружное электроснабжение	м	80,00
39	ЛС № 05-01-01	Наружные сети связи	м	324,00
40	ЛС № 06-01-01	Наружные сети водоснабжения. Водомерный узел		
40.1	п. 1-10	Разборка и восстановление покрытий	м2	52,00
40.2	п. 6-7, 19,1-2,8	Разработка грунта с креплением	м3	147,80
40.3	п. 10-14, 3-5	Обратная засыпка с уплотнением	м3	131,40
40.4	п. 1-18	Прокладка трубопроводов сети	м	68,80
40.5	п. 19-23	Устройство камеры	шт	1,00
40.6	п. 5, 7, 8, 13-18, 31, 26-27, 30-31, 31, 32, 35	Водомерный узел	компл.	1,00
41	ЛС № 06-01-02	Наружные сети водоотведения		
41.1		Канализация		
41.1.1	п. 3-4, 18, 19	Разработка грунта с креплением	м3	44,10
41.1.3	п. 7-11	Обратная засыпка с уплотнением	м3	31,00
41.1.4	п. 21-22	Разборка покрытий	м2	16,00
41.1.5	п. 1-2, 5, 7, 16, 23-27	Прокладка трубопроводов сети	м	9,40
41.1.6	п. 17-54	Колодцы	шт	4,00
41.2		Водосток		
41.2.1	п. 2-3, 15	Разработка грунта с креплением	м3	188,70
41.2.2	п.6-10	Обратная засыпка с уплотнением	м3	162,70
41.2.3	п.1-2,5,6-7,9-14	Прокладка трубопроводов сети	м	107,10
41.2.4	п. 37-68	Колодцы	шт	11,00
42	ЛС № 06-01-03	Наружные тепловые сети		
42.1	п. 1-2, 7	Разработка грунта	м3	21,16
42.2	п. 3-6, 24	Обратная засыпка с уплотнением	м3	29,80
42.3	п. 8-10, 24	Прокладка трубопроводов сети	м	19,00
42.4	п. 11-23	СОДК	компл.	1,00
43	ЛС № 07-01-01	Озеленение		
43.1	п.1-4, 21-24	Посев газона	м2	2 384,20
43.2	п.5-8	Устройство цветников	м2	6,70
43.3	п.9-20,25-36	Посадка деревьев и кустарников	шт.	216,00
44	ЛС № 07-01-02	Вертикальная планировка		
44.1		В границах ГПЗУ		
44.1.1	п.1,5	Выемка грунта	м3	776,00
44.1.2	п.2-4	Насыпь	м3	796,00
44.2		За границами ГПЗУ		
44.2.1	п.6,10	Выемка грунта	м3	4 439,00
44.2.2	п.7-9	Насыпь	м3	5 179,00
45	ЛС № 07-01-03	Устройство дорог, тротуаров и покрытий		
45.1	п. 1-10, 24-33	Устройство покрытий Тип 1 (асфальтобетон)	м2	940,70
45.2	п. 11-15, 34-38	Устройство покрытий Тип 2 (тротуар)	м2	328,10
45.3	п. 16-21, 39-44	Устройство покрытий Тип 3 (отмостка)	м2	153,30
45.4	п. 45-52	Устройство покрытий Тип 4 (Тротуар пешеходный с возможностью проезда пожарной техники)	м2	55,40
45.5	п. 53-61	Устройство покрытий Тип 5 (асфальт)	м2	276,30
45.6	п. 22-23, 62-63	Устройство бортового камня	м	931,00

46	ЛС № 07-01-04	ПОДД	компл.	1,00
47	ЛС № 07-01-05	Устройство наружного освещения	компл.	8,00
48	ЛС № 07-01-06	Архитектурно-художественная подсветка объекта		
48.1	п. 1, 2	Монтаж щитового оборудования	шт	1,00
48.2	п. 3-9	Монтаж светотехнического оборудования	шт	352,00
48.3	п. 10-26	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	2 306,00
49	ЛС № 07-01-07	Малые архитектурные формы (МАФ)	шт	16,00
50		Прочие работы		
50.1		Перевозка, размещение и утилизация		
50.1.1	ЛС № 09-01-01	Перевозка от вырубki деревьев и кустарников	т	12,37
50.1.2	ЛС № 09-01-02, п. 1	Перевозка от демонтажных работ	т	49,088
50.1.3	ЛС № 09-01-02, п. 2	Утилизация строительного мусора	т	49,088
50.1.4	ЛС № 09-01-04, п. 1, 3, 4, 6, 7, 9	Перевозка грунта от системы наружных сетей	т	682,04
50.1.5	ЛС № 09-01-04, п. 2, 5, 8, 10	Утилизация строительного мусора	т	682,04
50.2		Пусконаладочные работы		
50.2.1	ЛС № 09-01-05	Наружное освещение	компл.	1,00
50.2.2	ЛС № 09-01-06	Архитектурно-художественная подсветка	компл.	1,00
50.2.3	ЛС № 09-01-07	Внутренние системы электроснабжения	компл.	1,00
50.2.4	ЛС № 09-01-08	Система внутреннего водоснабжения	компл.	1,00
50.2.5	ЛС № 09-01-09.1; ЛС № 09-01-09.2	Водоподготовка	компл.	2,00
50.2.6	ЛС № 09-01-10	Кондиционирование	компл.	1,00
50.2.7	ЛС № 09-01-11	ИТП	компл.	1,00
50.2.8	ЛС № 09-01-12	Система радиодификации, система оповещения ГО и ЧС, система часофикации	компл.	1,00
50.2.9	ЛС № 09-01-13	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, автоматизация ПЗ	компл.	1,00
50.2.10	ЛС № 09-01-14	Система охранно-тревожной сигнализации	компл.	1,00
50.2.11	ЛС № 09-01-15	Система контроля и управления доступом.	компл.	1,00
50.2.12	ЛС № 09-01-16	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	компл.	1,00
50.2.13	ЛС № 09-01-17	Система фонового озвучания	компл.	1,00
50.2.14	ЛС № 09-01-18	Система сигнализации ММГН	компл.	1,00
50.2.15	ЛС № 09-01-19	Вертикальный транспорт	компл.	1,00
50.2.16	ЛС № 09-01-20	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП	компл.	1,00
50.2.17	ЛС № 09-01-21	Система управления освещением	компл.	1,00
50.2.18	ЛС № 09-01-22	Система диспетчеризации подготовки воды.	компл.	1,00
50.2.19	ЛС № 09-01-23	Телемеханическое управление наружным освещением	компл.	1,00
50.2.20	ЛС № 09-01-24	Охранно-защитная дератизационная система	компл.	1,00
50.3	ССР п. 23	Затраты на оплату услуг ГУП Мосводосток	компл.	1,00
50.4	ССР п. 21	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл.	1,00
50.5	ССР п. 24	Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл.	1,00
50.6	ССР п. 29	Мониторинг. Окружающая застройка	компл.	1,00
50.7	ССР п. 37	Затраты на временное присоединение электроустановок механизации на период строительства	компл.	1,00