

**Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ  
по объекту: Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, район Чертаново Центральное, ул. Чертановская, вл. 45**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям(элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	ССРСС п.1	Вынос в натуре осей здания	компл.	1,00
2	ССРСС п.2	Проверка посадки здания	компл.	1,00
3	01-01-01 (пп. 1-5)	Устройство геодезических знаков	компл.	1,00
4	01-01-02 (пп. 1-15)	Вырубка деревьев и кустарников	шт.	21,00
5	01-01-03 (пп. 1-6)	Разборка на участке	т	432,13
6		Наружные сети дождевой канализации. Вынос из пятна застройки		
6.1	01-01-04 (пп. 1-12)	Раборка и восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	137,00
6.2	01-01-04 (пп. 13-24)	Земляные работы	м3	1 710,90
6.3	01-01-04 (пп. 25-39)	Крепление стенок котлованов металлическими трубами	пог.м	2 087,00
6.4	01-01-04 (пп. 40-50)	Устройство и разборка рамного крепления	т	10,25
6.5	01-01-04 (пп. 51-73)	Прокладка трубопроводов	пог.м	152,10
6.6	01-01-04 (пп. 74-210)	Колодцы	шт.	17,00
6.7	01-01-04 (пп. 211-221)	Демонтажные работы	компл.	1,00

<b>7</b>		<b>Конструктивные решения</b>		
7.1	02-01-01 (пп. 1-6)	Земляные работы	м3	3 877,10
7.2	02-01-01 (пп. 7-11)	Устройство шпунтового ограждения	пог.м	1 806,00
7.3	02-01-01 (пп. 12-14,16)	Монтаж ограждающих конструкций котлована	т	9,428
7.4	02-01-01 (пп. 15)	Демонтаж ограждающих конструкций котлована	т	9,428
7.5	02-01-04 (пп. 1-16)	Устройство фундаментной плиты	м3	911,00
7.6	02-01-04 (пп. 17-57)	Устройство монолитных конструкций подземной части здания	м3	755,20
7.7	02-01-02 (пп. 1-32) 02-01-15	Устройство монолитных конструкций надземной части здания	м3	1 467,30
7.8	02-01-02 (пп. 33-43)	Устройство монолитных конструкций чаш бассейнов	м3	255,40
7.9	02-01-02 (пп. 44)	Устройство стен из пеноблоков	м3	74,00
7.10	02-01-02 (пп. 45-50)	Устройство кирпичных перегородок	м3	504,00
7.11	02-01-02 (пп. 51-91, 95)	Монтаж металлических конструкций покрытия	т	55,10
7.12	02-01-02 (пп. 92-94)	Монтаж кровельного покрытия из профилированного	м2	1 274,20
7.13	02-01-02 (пп. 96-97)	Огнезащита металлических конструкций	м3	17,58
7.14	02-01-02 (пп. 98-136, 146-157)	Устройство кровли (Тип 1, 2, 3, 4, 5)	м2	1 225,00
7.15	02-01-02 (пп. 137-145)	Устройство вспомогательных металлоконструкций	т	3,88
7.16	02-01-02 (пп. 158-189)	Устройство шахт	м2	329,06
7.17	02-01-02 (пп. 190-192)	Устройство приклада к вентфасаду на кровле	м2	160,00
7.18	02-01-02 (пп. 193-200)	Устройство козырьков над входами	т	0,30
<b>8</b>		<b>Архитектурные решения</b>		
8.1	02-01-03 (пп. 1-23, 26-34)	Монтаж ГКЛ перегородок	м2	1 896,79
8.2	02-01-03 (пп. 24-25)	Монтаж сантехнических перегородок	м2	98,40
8.3	02-01-03 (пп. 35-52)	Монтаж окон	м2	12,653
8.4	02-01-03 (пп. 53-69)	Монтаж витражей	м2	292,20
8.5	02-01-03 (пп. 70-71)	Монтаж алюминиевых дверей	м2	26,80
8.6	02-01-03 (пп. 72-85)	Монтаж деревянных дверей	м2	131,04
8.7	02-01-03 (пп. 86-102)	Монтаж стальных дверей	шт.	44,00
8.8	02-01-03 (пп. 103-120)	Отделка потолков	м2	2 302,69
8.10	02-01-03 (пп. 121-123)	Потолки бассейнов	м2	313,30

8.11	02-01-03 (пп. 129, 131-135)	Черновая отделка стен	м2	6 196,77
8.12	02-01-03 (пп. 124-128, 130)	Чистовая отделка стен	м2	9 987,99
8.13	02-01-03 (пп. 136-138, 142-146, 150-154, 158-162, 169-176, 180-183, 187-192, 196-201, 205-210, 214-219, 221-228, 233-237, 242-249, 253-257, 261-263)	Черновая отделка полов	м2	2 635,45
8.14	02-01-03 (пп. 139-141, 147-149, 155-157, 163-168, 177-179, 184-186, 193-195, 202-204, 211-213, 220, 229-232, 238-241, 250-252, 258-260, 264-265)	Чистовая отделка полов	м2	3 002,63
8.15	02-01-03 (пп. 266-280, 288-295)	Устройство фасада	м2	6 235,00
8.16	02-01-03 (пп. 281-287)	Устройство ограждения	пог.м	577,20
<b>9</b>		<b>Технологическое оборудование, в т.ч.</b>		
9.1	02-01-05, раздел 1	<b>Раздел №1</b> Электрические бытовые приборы отеч.	компл.	1,00
9.2	02-01-05, раздел 2	<b>Раздел №2</b> Электрические бытовые приборы импорт.	компл.	1,00
9.3	02-01-05, раздел 3	<b>Раздел №3</b> Мебель отеч.	компл.	1,00
9.4	02-01-05, раздел 4	<b>Раздел №4</b> Медицинское оборудование отеч.	компл.	1,00
9.5	02-01-05, раздел 5	<b>Раздел №5</b> Инвентарь хозяйственный отеч.	компл.	1,00
9.6	02-01-05, раздел 6	<b>Раздел №6</b> Инвентарь хозяйственный импорт.	компл.	1,00
9.7	02-01-05, раздел 7	<b>Раздел №7</b> Металлическая мебель отеч.	компл.	1,00
9.8	02-01-05, раздел 8	<b>Раздел №8</b> Оборудование бассейна отеч.	компл.	1,00
9.9	02-01-05, раздел 9	<b>Раздел №9</b> Оборудование бассейна импорт.	компл.	1,00
9.10	02-01-05, раздел 10	<b>Раздел №10</b> Периметр безопасности отеч.	компл.	1,00
<b>10</b>	<b>02-01-06</b>	<b>Лифты</b>	<b>шт.</b>	<b>2,00</b>
<b>11</b>		<b>Вентиляция и кондиционирование</b>		

11.1	02-01-07 (пп. 1-11)	Установка приточных камер	шт.	11,00
11.2	02-01-07 (пп. 12-25)	Монтаж вытяжных установок	шт.	10,00
11.3	02-01-07 (пп. 26-31, 42-100)	Монтаж воздуховодов	м2	2 349,66
11.4	02-01-07 (пп. 32-41)	Монтаж клапанов противопожарных	шт.	40,00
11.5	02-01-07 (пп. 101-126)	Холодоснабжение	компл.	1,00
		<b>Противодымная вентиляция</b>		
11.6	02-01-07 (пп. 127-142, 168)	Установка вентиляторов и воздухонагревателей	шт.	8,00
11.7	02-01-07 (пп. 143-150)	Монтаж клапанов противопожарных	шт.	18,00
11.8	02-01-07 (пп. 151-167)	Монтаж воздуховодов	м2	1 389,40
<b>12</b>		<b>Слаботочные системы</b>		
12.1	02-01-08 (пп. 1-28)	Радиофикация	компл.	1,00
12.2	02-01-08 (пп. 29-86, 363)	Автоматическая пожарная сигнализация	компл.	1,00
12.3	02-01-08 (пп. 87-110)	Система вызова персонала для МГН	компл.	1,00
12.4	02-01-08 (пп. 111-148)	Система контроля и управления доступом	компл.	1,00
12.5	02-01-08 (пп. 149-195)	Охранная сигнализация	компл.	1,00
12.6	02-01-08 (пп. 196-232)	Система оповещения и управление эвакуации	компл.	1,00
12.7	02-01-08 (пп. 234-247)	Часофикация	компл.	1,00
12.8	02-01-08 (пп. 248-280)	СКС	компл.	1,00
12.9	02-01-08 (пп. 281-289)	ЛВС	компл.	1,00
12.10	02-01-08 (пп. 290-296)	Беспроводная система передачи данных	компл.	1,00
12.11	02-01-08 (пп. 297-306)	Телефония	компл.	1,00
12.12	02-01-08 (пп. 307-324)	ТВ	компл.	1,00
12.13	02-01-08 (пп. 325-360)	Система охранного телевидения	компл.	1,00
12.14	02-01-08 (пп. 361-362)	Экстренная связь	компл.	1,00
<b>13</b>	<b>02-01-09 09-01-05</b>	<b>Автоматизация</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>14</b>	<b>02-01-10</b>	<b>Охранно-защитная дератизационная система</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>15</b>	<b>02-01-11 09-01-04</b>	<b>Индивидуальный тепловой пункт</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>16</b>	<b>02-01-12</b>	<b>МГН</b>	<b>компл.</b>	<b>1,00</b>
<b>17</b>	<b>02-01-14</b>	<b>Фундаменты под кран</b>	<b>м3</b>	<b>72,00</b>

<b>18</b>	<b>02-01-16</b>	<b>Временное отопление</b>	<b>КОМПЛ.</b>	<b>1,00</b>
<b>19</b>	<b>02-01-17</b>	<b>Тепловизионное обследование</b>	<b>КОМПЛ.</b>	<b>1,00</b>
<b>20</b>		<b>Отопление</b>		
20.1	02-01-18 (пп. 1-21)	Установка конвекторов и радиаторов	шт.	116,00
20.2	02-01-18 (пп. 24-27)	Установка терморегулирующих клапанов	шт.	151,00
20.3	02-01-18 (пп. 22-23, 28-66)	Прокладка трубопроводов отопления	пог.м	2 440,20
20.4	02-01-18 (пп. 67-92)	Теплые полы	пог.м	4 080,00
20.5	02-01-18 (пп. 93-95)	Установка воздушно-тепловых завес	шт.	2,00
20.6	02-01-18 (пп. 96-129)	Прокладка трубопроводов теплоснабжения	пог.м	722,00
<b>21</b>		<b>Водопровод</b>		
22.1	02-01-19 (пп. 1-6)	Монтаж насосных станций повышенного давления	шт.	2,00
22.2	02-01-19 (пп. 7-26)	Монтаж подогревателей, смесителей, кранов поливочных, полотенцесушителей, пожарных шкафов и кранов	шт.	122,00
22.3	02-01-19 (пп. 27-69)	Водопровод В1	пог.м	821,00
22.4	02-01-19 (пп. 70-113)	Водопровод Т3, Т4	пог.м	637,00
<b>22</b>		<b>Электромонтажные работы</b>		
22.1	02-01-20 (пп. 1-99,113-239)	Силовое электрооборудование	компл.	1,00
22.2	02-01-20 (пп. 100-112)	Архитектурная подсветка здания	компл.	1,00
<b>23</b>		<b>Внутренние сети канализации</b>		
23.1	02-01-21 (пп. 1-49)	Внутренняя канализация хозяйственно-бытовых стоков К1	пог.м	352,00
23.2	02-01-21 (пп. 50-58)	Канализация технологических стоков бассейна К1,1	пог.м	317,00
23.3	02-01-21 (пп. 59-76)	Производственная канализация К3	пог.м	42,00
23.4	02-01-21 (пп. 77-90)	Канализация внутренних водостоков К2	пог.м	163,00
23.5	02-01-21 (пп. 91-93)	Система опорожнения бассейна К2.1	пог.м	77,00
<b>24</b>	<b>02-01-22 02-01-24 09-01-02</b>	<b>Монтаж оборудования водоподготовки №1</b>	<b>КОМПЛ.</b>	<b>1,00</b>
<b>25</b>	<b>02-01-23 02-01-25 09-01-03</b>	<b>Монтаж оборудования водоподготовки №2</b>	<b>КОМПЛ.</b>	<b>1,00</b>

26	02-01-26	Отделка чаши плавательного оздоровительного бассейна 10х6х(0,6-0,85)м	м2	100,00
27	02-01-27	Отделка чаши плавательного оздоровительного бассейна 25х16х(1,2-1,8)м	м2	646,00
28	02-01-28 02-01-29	Монтаж дополнительного оборудования чаш бассейнов	компл.	2,00
29		<b>Наружные сети</b>		
		<i>Наружные сети связи</i>		
29.1	05-01-01 (пп. 1-12)	Раборка и восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	62,00
29.2	05-01-01 (пп. 13-21)	Прокладка трубопровода	пог.м	288,00
29.3	05-01-01 (пп. 22-27)	Колодцы	шт.	5,00
29.4	05-01-01 (пп. 28-49)	Прокладка кабеля	пог.м	350,00
		<i>Наружные сети теплоснабжения</i>		
29.5	06-01-01 (пп. 1-28)	Прокладка трубопровода в ППУ-изоляции	пог.м	48,00
29.6	06-01-01 (пп. 29-44)	Прокладка трубопровода стального с затягиванием проводов	пог.м	20,00
		<i>Наружные сети водоснабжения</i>		
29.7	06-01-02 (пп. 1-13)	Устройство водомерного узла	шт.	1,00
29.8	06-01-02 (пп. 14-17)	Узел усиления раструбного соединения	шт.	1,00
		<i>Наружные сети канализации</i>		
29.9	06-01-03 (пп. 1-8)	Прокладка трубопровода	пог.м	21,40
		<i>Наружные сети дождевой канализации</i>		
29.10.	06-01-04 (пп. 1-31)	Прокладка трубопроводов	пог.м	44,10
29.11	06-01-04 (пп. 32-114)	Колодцы	шт.	7,00
31		<b>Благоустройство территории</b>		
31.1	07-01-03	Малые архитектурные формы	шт.	3,00
31.2	07-01-04	Конструкция дорожных одежд	м2	2 342,00
		<i>Вертикальная планировка</i>		
31.3	07-01-01 (пп. 1-2)	Выемка грунта	м3	10,00
31.4	07-01-01 (пп. 3-6)	Насыпь	м3	627,00
		<i>Озеленение</i>		
31.5	07-01-02 (пп. 1-3)	Газон	м2	563,00

31.6	07-01-02 (пп. 4-11)	Цветник	м2	102,00
31.7	07-01-02 (пп. 12-17)	Посадка деревьев	шт.	1,00
31.8	07-01-02 (пп. 18-25)	Посадка кустарников	шт.	24,00
	07-01-05; 09-01-05	Наружное освещение (опоры наружного освещения)	шт.	9,00
<b>32</b>		<b>Прочие работы</b>		
32.1	09-01-01 (пп. 1,7,9,15,28,30)	Перемещение грунта	т	7 931,88
32.2	09-01-01 (пп.2,8,10,16,29,31)	Размещение и утилизация грунта	т	7 931,88
32.3	09-01-01 (пп.3,5,11,13,17,19,20,22,24, 26,32,34)	Перемещение мусора	т	585,76
32.4	09-01-01 (пп.4,6,12,14,18,21,23,25,27, 33,35)	Размещение и утилизация мусора	т	583,19
33	ССРСС п.26	Затраты по охране объекта	компл.	1,00
34	ССРСС п.27	Плата за прием и транспортировку сточных вод	компл.	1,00
35	ССРСС п.33	Мониторинг технического состояния зданий и сооружений	компл.	1,00
36	ССРСС п.34	Расчет затрат на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	компл.	1,00
37	ССРСС п.35	Затраты на временное присоединение электроустановок механизации на период строительства	компл.	1,00
38	ССРСС п.29	Премия за своевременное завершение строительных работ	компл.	1,00

Составил:

\_\_\_\_\_

(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил:

\_\_\_\_\_

---

*(должность, подпись, инициалы, фамилия)*