

**Ведомость объемов конструктивных решений(элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту: Спортивный комплекс с бассейном по адресу: район Северное Бутово, бульвар Дмитрия Донского, вл.12-14**

| № п/п | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
|---------------|---|---|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | Подготовка территории строительства | | |
| 1.1 | ССР, п. 1 | Вынос в натуру осей здания | комплекс | 1,00 |
| 1.2 | ССР, п. 2 | Проверка посадки здания | комплекс | 1,00 |
| 1.3 | 01-01-01 | Демонтаж наружной сети канализации | м | 10,00 |
| 1.4 | 01-01-02 | Разборка подпорных стен | м3 | 73,00 |
| 1.5 | 01-01-03, 09-01-01 (п. 49-56), 09-01-08 | Переустройство сетей электроснабжения | м | 120,00 |
| 2 | | Основные объекты строительства | | |
| 2.1 | | Архитектурные решения | | |
| 2.1.1 | | Кровля | | |
| 2.1.1.1 | п. 1-36 | Устройство покрытий кровли, тип 1 а, б, в, г | м2 | 1 399,94 |
| 2.1.1.2 | п. 37-41 | Устройство покрытий кровли, тип 2 | м2 | 2 157,73 |
| 2.1.1.3 | п. 42-50 | Устройство покрытий кровли, тип 3 | м2 | 14,60 |
| 2.1.1.4 | п. 51 | Устройство покрытий кровли, тип 4 | м2 | 5,26 |
| 2.1.1.5 | п. 52, 53 | Устройство покрытий кровли, тип 5 | м2 | 66,10 |
| 2.1.1.6 | п. 54-57 | Отделочные работы (устройство теплоизоляции, штукатурка) | м2 | 187,40 |
| 2.1.1.7 | п. 58 | Монтаж люка | т | 0,0602 |
| 2.1.1.8 | п. 59 | Установка азраторов | шт | 28,00 |
| 2.1.1.9 | п. 60-63 | Монтаж лестницы на кровлю | т | 1,848 |
| 2.1.2 | п. 64, 65 | Монтаж мелких покрытий (парапеты, свесы и т.д.) | м2 | 385,35 |
| 2.1.3 | п. 66, 67 | Установка копаков вентилятора | шт | 22,00 |
| 2.1.4 | | Заполнение оконных проемов, витражи | | |
| 2.1.4.1 | п. 68-83 | Установка оконных блоков | шт | 23,00 |
| 2.1.4.2 | п. 84-101 | Монтаж витражей | м2 | 622,80 |
| 2.1.5 | | Заполнение дверных проемов | | |
| 2.1.5.1 | п. 102-117, 150, 151 | Двери противопожарные | шт | 28,00 |
| 2.1.5.2 | п. 118-137, 150, 151 | Двери внутренние | шт | 141,00 |
| 2.1.5.3 | п. 138-145, 150, 151 | Двери индивидуального изготовления | шт | 5,00 |
| 2.1.5.4 | п. 146, 147 | Установка люков | шт | 3,00 |
| 2.1.5.5 | п. 148, 149 | Монтаж жалюзийных решеток | шт | 2,00 |
| 2.1.6 | | Фасад | | |
| 2.1.6.1 | п. 152, 153 | Установка и разборка лесов | м2 | 2 403,90 |
| 2.1.6.2 | п. 154-156 | Облицовка цоколя, стен балконов, террас керамогранитом | м2 | 365,70 |
| 2.1.6.3 | п. 157 | Облицовка площадок и ступеней входных групп керамогранитом | м2 | 345,47 |
| 2.1.6.4 | п. 158-167 | Устройство вентфасада с облицовкой фиброцементными плитами | м2 | 2 544,47 |
| 2.1.6.5 | п. 168-170 | Устройство вентфасада с облицовкой керамогранитом | м2 | 597,00 |
| 2.1.6.6 | п. 171-174 | Облицовка ламелями | м2 | 171,04 |
| 2.1.7 | п. 175-181 | Устройство перегородок | м2 | 3 228,57 |
| 2.1.8 | п. 192, 193 | Устройство кирпичных стен и перегородок | м2 | 2 276,75 |
| 2.1.9 | п. 194-197 | Монтаж ограждений | м | 177,76 |
| 2.1.10 | п. 198-202 | Устройство козырьков входов | шт | 4,00 |
| 2.1.11 | | Отделочные работы | | |
| 2.1.11.1 | п. 203, 207, 216 | Черновая отделка стен | м2 | 5 933,06 |
| 2.1.11.2 | п. 204-206, 208-211, 213-215 | Чистовая отделка стен | м2 | 10 410,54 |
| 2.1.11.3 | п. 212 | Установка экранов радиаторов | шт | 22,00 |
| 2.1.11.4 | п. 217-229, 334-348 | Устройство бетонного пола | м2 | 1 933,73 |
| 2.1.11.5 | п. 230-234, 237-241, 244-250, 253-259, 262-269, 272-279, 282-289, 292-300, 303-312, 315-325, 328-331, 349-353, 356-360, 363-367, 372, 373, 376, 377, 380-382, 385-389, 394, 395, 398, 399, 402-408, | Черновая отделка пола | м2 | 4 356,22 |

| | | | | |
|---------------|---|---|-----------------|--------------|
| 2.1.11.6 | п. 235, 236, 242, 243, 251, 252, 260, 261, 270, 271, 280, 281, 290, 291, 301, 302, 313, 314, 326, 327, 332, 333, 354, 355, 361, 362, 368-371, 374, 375, 378, 379, 383, 384, 390-393, 396, 397, 400, 401, 409, 410, 418, 419 | Чистовая отделка пола | м2 | 4 423,07 |
| 2.1.11.7 | п. 411-417 | Отделка чаши бассейна | м2 | 549,03 |
| 2.1.11.8 | п. 420-427 | Монтаж подвесных потолков Ecophon | м2 | 1 622,03 |
| 2.1.11.9 | п. 428-430 | Монтаж подвесных потолков Armstrong | м2 | 323,45 |
| 2.1.11.10 | п. 437 | Монтаж подвесных потолков Гриятто (стоимость монтажа) | м2 | 1 438,95 |
| 2.1.11.11 | п. 438 | Монтаж подвесных потолков Гриятто (стоимость материала) | м2 | 323,25 |
| 2.1.11.12 | п. 431-434 | Окраска потолка | м2 | 3 652,75 |
| 2.1.11.13 | п. 435, 436 | Подшивка потолка ГКЛ | м2 | 749,68 |
| 2.1.12 | п. 439-444 | Наружный водосток | м | 50,00 |
| 2.2 | 02-01-02, 02-01-03, 09-01-10 | Конструктивные решения | | |
| 2.2.1 | п. 1 | Разработка грунта | м3 | 8 138,00 |
| 2.2.2 | п. 2-6 | Обратная засыпка | м3 | 2 806,00 |
| 2.2.3 | п. 7 | Устройство ж/б свай | м3 | 593,54 |
| 2.2.4 | п. 8-23, 50-55 | Устройство ж/б фундамента | м3 | 764,17 |
| 2.2.5 | п. 24-49, 50-55 | Устройство ж/б конструкций подземной части | м3 | 658,39 |
| 2.2.6 | п. 56-137 | Устройство ж/б конструкций надземной части | м3 | 1 320,51 |
| 2.2.7 | п. 138-172 | Устройство ж/б конструкций чаш бассейнов | м3 | 291,25 |
| 2.2.8 | п. 173, 177 + п. 1-3 | Монтаж металлических конструкций | т | 54,23 |
| 2.2.9 | п. 174-176 | Монтаж кровельного покрытия | м2 | 2 150,00 |
| 2.2.10 | п. 178 | Устройство огнезащиты | м2 | 1 863,66 |
| 2.3 | 02-01-04 | Временное отопление | комплекс | 1,00 |
| 2.4 | 02-01-05 | Тепловизионное обследование | комплекс | 1,00 |
| 2.5 | 02-01-06, 09-01-01 | Система электроснабжения | | |
| 2.5.1 | п. 1-3, 31-39 + п. 41-43, 46-48 | Монтаж ВРУ | шт | 2,00 |
| 2.5.2 | п. 4-30, 122-135, 222-225 | Монтаж щитового оборудования | шт | 40,00 |
| 2.5.3 | п. 31-73, 98-121, 167-179, 203-221, 232-240 + п.44-45 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 22 943,00 |
| 2.5.4 | п. 74-79, 180-201 | Электроустановочные изделия | шт | 387,00 |
| 2.5.5 | п. 80-97 | Заземление и молниезащита | комплекс | 1,00 |
| 2.5.6 | п. 136-156, 160-166 | Монтаж светильников | шт | 571,00 |
| 2.5.7 | п. 157-159, 226-231 | Монтаж прожекторов | шт | 226,00 |
| 2.6 | 02-01-08 | Система водоснабжения | | |
| 2.6.1 | п. 1-11 | Водомерный узел | комплект | 1,00 |
| 2.6.2 | п. 12-41, 66-98 | Холодное водоснабжение (В1) | м | 1 361,00 |
| 2.6.3 | п. 42-65, 66-98 | Горячее водоснабжение (Т3, Т4) | м | 655,00 |
| 2.7 | 02-01-09, 09-01-01, 09-01-07 | Водоподготовка бассейна | | |
| 2.7.1 | | Водоподготовка №1 | | |
| 2.7.1.1 | п. 1-136, 185-233 + п. 1-7 | Система фильтрации | комплекс | 1,00 |
| 2.7.1.2 | п. 144-154 + п. 1-7 | Система подогрева | комплекс | 1,00 |
| 2.7.1.3 | п. 155-170 + п. 1-7 | Система дезинфекции | комплекс | 1,00 |
| 2.7.1.4 | п. 137-143, 171-178 | Чаша бассейна (форсунки) | шт | 65,00 |
| 2.7.1.5 | п. 179-184, 257-266 | Спортивное оборудование и аксессуары | комплект | 1,00 |
| 2.7.1.6 | п. 267-293, п. 23-27 | Система управления и автоматизации | комплекс | 1,00 |
| 2.7.2 | | Водоподготовка №2 | | |
| 2.7.2.1 | п. 294-418, 459-497 + п. 1-7 | Система фильтрации | комплекс | 1,00 |
| 2.7.2.2 | п. 426-436 + п. 1-7 | Система подогрева | комплекс | 1,00 |
| 2.7.2.3 | п. 437-452, 498-520 + п. 1-7 | Система дезинфекции | комплекс | 1,00 |
| 2.7.2.4 | п. 419-425 | Чаша бассейна (форсунки) | шт | 11,00 |
| 2.7.2.5 | п. 453-458 | Аксессуары | комплект | 1,00 |
| 2.7.2.6 | п. 521-547 + п. 23-27 | Система управления и автоматизации | комплекс | 1,00 |
| 2.8 | 02-01-10 | Внутренняя канализация | | |
| 2.8.1 | | Канализация бытовая (К1) | | |
| 2.8.1.1 | п. 1 | Монтаж напорных установок | шт | 6,00 |
| 2.8.1.2 | п. 2-7 | Установка сантехнических приборов | шт | 114,00 |
| 2.8.1.4 | п. 8-24 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 784,00 |
| 2.8.2 | | Производственная канализация (К3) | | |
| 2.8.2.1 | п. 25-27 | Установка сантехнических приборов | шт | 10,00 |
| 2.8.2.2 | п. 28-38 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 59,00 |
| 2.8.3 | | Канализация ливневая (К2) | | |
| 2.8.3.1 | п. 39-44 | Монтаж кровельных воронок | шт | 24,00 |
| 2.8.3.2 | п. 45-51 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 505,00 |

| | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|
| 2.8.4 | | Канализация для отвода дренажных вод (К0) | | |
| 2.8.4.1 | п. 52-56 | Монтаж дренажного насоса | шт | 2,00 |
| 2.8.4.2 | п. 52-58 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 11,00 |
| 2.9 | 02-01-11, 09-01-06 | Отопление, вентиляция, кондиционирование | | |
| 2.9.1 | | Отопление | | |
| 2.9.1.1 | п. 1-50 | Установка отопительных приборов | шт | 82,00 |
| 2.9.1.2 | п. 51-94, 114-135 | Прокладка трубопроводов отопления | м | 2 041,00 |
| 2.9.1.3 | п. 95-113 | Устройство теплого пола | м | 4 560,00 |
| 2.9.2 | | Вентиляция | | |
| 2.9.2.1 | п. 136-158 + п. 2-4, 6-9, 11-13 | Монтаж приточных установок | шт | 8,00 |
| 2.9.2.2 | п. 159-186 + п. 2-4, 6-9, 11-13 | Монтаж вентиляторов | шт | 14,00 |
| 2.9.2.3 | п. 187-189, 203-216 + п. 2-4, 6-9, 11-13 | Прокладка воздуховодов | м2 | 1 335,54 |
| 2.9.2.4 | п. 190-197 + п. 2-4, 6-9, 11-13 | Монтаж противопожарных клапанов | шт | 16,00 |
| 2.9.2.5 | п. 198-201 | Установка вентрешеток, диффузоров | шт | 290,00 |
| 2.9.2.6 | п. 202, 217-219 | Установка воздушных клапанов, заслонок | шт | 46,00 |
| 2.9.2.7 | п. 220-225 | Установка вентиляционных зонтов, дефлекторов | шт | 34,00 |
| 2.9.3 | | Противодымная вентиляция | | |
| 2.9.3.1 | п. 226-260 | Монтаж вентиляторов | шт | 15,00 |
| 2.9.3.2 | п. 267, 268 | Монтаж противопожарных клапанов | шт | 16,00 |
| 2.9.3.3 | п. 269-271 | Установка вентрешеток | шт | 3,00 |
| 2.9.3.4 | п. 272 | Монтаж обратных клапанов | шт | 3,00 |
| 2.9.3.5 | п. 273 | Монтаж дверного блока | шт | 1,00 |
| 2.9.3.7 | п. 274-79 | Прокладка воздуховодов | м2 | 214,99 |
| 2.9.4 | | Кондиционирование | | |
| 2.9.4.1 | п. 280, 281 + п. 1, 5, 10 | Монтаж ККБ | шт | 4,00 |
| 2.9.4.2 | п. 282 + п. 1, 5, 10 | Монтаж внешних блоков | шт | 2,00 |
| 2.9.4.3 | п. 283-287 + п. 1, 5, 10 | Монтаж внутренних блоков | шт | 13,00 |
| 2.9.4.4 | п. 288-291 | Прокладка трубопроводов из медных труб с изоляцией | м | 156,00 |
| 2.9.4.5 | п. 292-311 | Устройство дренажа | м | 128,00 |
| 2.10 | 02-01-12, 09-01-05 | ИТП. Тепломеханическая часть | | |
| 2.10.1 | п. 1-3 + п. 1, 2, 3 | Монтаж теплообменников | шт | 5,00 |
| 2.10.2 | п. 4 | Установка насосов | шт | 10,00 |
| 2.10.3 | п. 5-9 + п. 2 | Установка расширительных баков | шт | 3,00 |
| 2.10.4 | п. 10-38, 41-56 | Прокладка трубопроводов с установкой арматуры | м | 308,00 |
| 2.10.5 | п. 39, 40 | Закладные конструкции КИПиА | шт | 108,00 |
| 2.11 | 02-01-13, 09-01-01 | Проводные сети связи. Структурированная кабельная сеть | | |
| 2.11.1 | п. 1-15 + п. 21 | Телефонная сеть | комплекс | 1,00 |
| 2.11.2 | п. 16-24 | Радиотрансляционные сети проводного вещания | комплекс | 1,00 |
| 2.11.3 | п. 25-37 | Сети телевидения | комплекс | 1,00 |
| 2.11.4 | п. 38-44 | Сети часофикации | комплекс | 1,00 |
| 2.11.5 | п. 45-58 + п. 22 | Техические средства связи и информации, доступные для МГН | комплекс | 1,00 |
| 2.11.6 | п. 59-68 | Локально вычислительная сеть | комплекс | 1,00 |
| 2.11.7 | п. 69-73 | Оборудование экстренной связи | комплекс | 1,00 |
| 2.11.8 | п. 74-111 | Шкафы телекоммуникационные | комплекс | 1,00 |
| 2.11.9 | п. 112-147 + п. 17-20 | Структурированная кабельная сеть | комплекс | 1,00 |
| 2.12 | 02-01-14, 09-01-01 | Автоматизированная система управления и диспетчеризации | | |
| 2.12.1 | п. 1-6 + п. 8-16 | Оборудование диспетчеризации лифтов | комплекс | 1,00 |
| 2.12.2 | п. 6-34 + п. 8-16 | Оборудование диспетчеризации инженерных систем | комплекс | 1,00 |
| 2.12.3 | п. 35, 36, 38-46 + п. 8-16 | Оборудование диспетчерской (обл НДС) | комплекс | 1,00 |
| 2.12.4 | п. 37 + п. 8-16 | Оборудование диспетчерской (не обл НДС), в т.ч. <i>оборудование, не облагаемое НДС</i> | комплекс | 1,00 |
| 2.12.5 | п. 47-54 + п. 8-16 | Система управления освещением | комплекс | 1,00 |
| 2.12.6 | п. 55-67 | Прокладка кабелей | м | 1 626,00 |
| 2.12.7 | 09-01-01 поз.23-28 | Автономная, комплексная настройка щитов управления на базе ПЛК | комплекс | 1,00 |
| 2.13 | 02-01-15, 09-01-01 | Автоматизация систем вентиляции | | |
| 2.13.1 | п. 1-21 + п. 29, 30 | Комплекты автоматики приточно-вытяжных, приточных установок | комплект | 9,00 |
| 2.13.2 | п. 22-31 | Монтаж шкафов приборов автоматики | шт | 9,00 |
| 2.13.3 | п. 32-39, 43-55 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 1 860,00 |
| 2.13.4 | п. 40-42 | Монтаж выключателей, переключателей | шт | 144,00 |
| 2.14 | 02-01-16 | ИТП. Автоматизация | комплекс | 1,00 |
| 2.15 | 02-01-17, 09-01-01 | Комплексная система безопасности | | |
| 2.15.1 | п. 1-20 + п. 1, 2, 57-60 | Монтаж оборудования охранной сигнализации | комплект | 1,00 |
| 2.15.2 | п. 21-27 + п. 3, 4, 57-60 | Подсистема тревожной сигнализации | комплект | 1,00 |
| 2.15.3 | п. 28-65 + п. 5, 57-60 | Монтаж оборудования СКУД | комплект | 1,00 |

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|
| 2.15.4 | п. 66-76 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 2 410,00 |
| 2.16 | 02-01-18 | Технологическое оборудование | | |
| 2.16.1 | п. 1-10 | Перечень оборудования ТХ Электрические бытовые приборы (отечественные) | комплект | 1,00 |
| 2.16.2 | п. 11-17 | Перечень оборудования ТХ Электрические бытовые приборы (импортные) | комплект | 1,00 |
| 2.16.3 | п. 18-27 | Перечень оборудования ТХ Мебель (отечественная) | комплект | 1,00 |
| 2.16.4 | п. 28, 29; 32, 33, 34 | Перечень оборудования ТХ Медицинское оборудование (не обл НДС) | комплект | 1,00 |
| | | <i>медицинское оборудование, не облагаемое НДС</i> | | |
| 2.16.5 | п. 30, 31; 35 | Перечень оборудования ТХ Медицинское оборудование (обл НДС) | комплект | 1,00 |
| 2.16.6 | п. 36-45 | Перечень оборудования ТХ Инвентарь хозяйственный (отечественный) | комплект | 1,00 |
| 2.16.7 | п. 46 | Перечень оборудования ТХ Инвентарь хозяйственный (импортный) | комплект | 1,00 |
| 2.16.8 | п. 47-49 | Перечень оборудования ТХ Металлическая мебель (отечественная) | комплект | 1,00 |
| 2.16.9 | п. 50-54 | Перечень оборудования ТХ Оборудование бассейна (отечественное) | комплект | 1,00 |
| 2.16.10 | п. 55 | Перечень оборудования ТХ Оборудование бассейна (импортное) | комплект | 1,00 |
| 2.16.11 | п. 56 | Перечень оборудования ТХ Периметр безопасности | комплект | 1,00 |
| 2.16.12 | п. 57-63 | Перечень оборудования ТХ Спортивное оборудование (Отечественное) | комплект | 1,00 |
| 2.16.13 | п. 64-66 | Перечень оборудования ТХ Спортивное оборудование (импортное) | комплект | 1,00 |
| 2.17 | 02-01-19, 09-01-02 | Вертикальный транспорт | шт | 1,00 |
| 2.18 | 02-01-20 | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты | комплект | 1,00 |
| 2.19 | 02-01-21 | Мероприятия по обеспечению доступа МГН, в т.ч. | комплект | 1,00 |
| | <i>02-01-21, п. 18-20</i> | <i>медицинское оборудование, не облагаемое НДС</i> | | |
| 2.20 | 02-01-22, 09-01-01 | Система оповещения и управления эвакуацией | | |
| 2.20.1 | п. 1-53, п. 31-39 | Монтаж оборудования | комплект | 1,00 |
| 2.20.2 | п. 54-66 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 1 540,00 |
| 2.21 | 02-01-23, 09-01-01 | Система автоматизации пожарной сигнализации. Автоматизация противодымной вентиляции | | |
| 2.21.1 | п. 1-30 + п. 6 | Оборудование пожарного поста | комплект | 1,00 |
| 2.21.2 | п. 31-39 + п. 7 | Извещатели | шт | 254,00 |
| 2.21.3 | п. 40-46 | Шкафы управления | шт | 15,00 |
| 2.21.4 | п. 47-51 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 2 060,00 |
| 2.22 | 02-01-24 | Видеонаблюдение | | |
| 2.22.1 | п. 1-4 | Установка наружных камер видеонаблюдения | шт | 22,00 |
| 2.22.2 | п. 5-8 | Установка внутренних камер видеонаблюдения | шт | 11,00 |
| 2.22.3 | п. 9-25 | Рабочее место оператора | комплект | 1,00 |
| 2.22.4 | п. 26-47 | Установка телекоммуникационного шкафа | комплект | 1,00 |
| 2.22.5 | п. 48-62 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 1 555,00 |
| 2.23 | 02-01-25 | Система звукоусиления | | |
| 2.23.1 | п. 1-6 | Оборудование бассейна | шт | 16,00 |
| 2.23.2 | п. 7-12 | Оборудование УСЗ | шт | 8,00 |
| 2.23.3 | п. 13-73 | Оборудование операторских | комплект | 1,00 |
| 2.23.4 | п. 74-87, 91-108 | Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям | м | 2 075,00 |
| 2.23.5 | п. 88-90 | Заземление и молниезащита | комплекс | 1,00 |
| 2.26 | 02-01-26, 09-01-01 (п. 40) | ОЗДС | комплекс | 1,00 |
| 3 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи | м | 250,00 |
| 4 | | Наружные сети | | |
| 4.1 | 06-01-01 | Наружные сети водоснабжения | м | 24,00 |
| 4.2 | 06-01-02 | Наружные сети водоотведения | | |
| 4.2.1 | | Канализация бытовая (К1) | | |
| 4.2.1.1 | п. 1-5 | Земляные работы | м3 | 161,20 |
| 4.2.1.2 | п. 1-9 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 95,00 |
| 4.2.1.3 | п. 10 | Устройство канализационных колодцев | шт | 7,00 |
| 4.2.2 | | Канализация дождевая (К2) | | |
| 4.2.2.1 | п. 11-18 | Земляные работы | м3 | 796,80 |
| 4.2.2.2 | п. 19-34 | Крепления металлическими трубами | м | 854,00 |
| 4.2.2.3 | п. 35-40 | Прокладка трубопроводов канализации | м | 272,00 |
| 4.2.2.4 | п. 41, 42 | Устройство канализационных колодцев | шт | 14,00 |
| 4.3 | 06-01-03 | Тепловые сети | | |

| | | | | |
|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 4.3.1 | п. 1-5 | Земляные работы | м3 | 275,40 |
| 4.3.2 | п. 6-18 | Лотки тепловой сети | м3 | 34,114 |
| 4.3.3 | п. 19-26 | Тепловая сеть | м | 51,00 |
| 4.4 | 06-01-04 | СОДК | комплекс | 1,00 |
| 5 | | Благоустройство и озеленение территории | | |
| 5.1 | 07-01-01 | Благоустройство (дорожные покрытия, озеленение, МАФ) | | |
| 5.1.1 | п. 1-9 | Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проезда | м2 | 855,00 |
| 5.1.2 | п. 10-13 | Тип 2. Плиточное покрытие отмостки в границах участка | м2 | 203,00 |
| 5.1.3 | п. 14-16 | Тип 3. Плиточное покрытие тротуаров | м2 | 637,00 |
| 5.1.4 | п. 17 | Устройство водоотводного лотка | м | 103,00 |
| 5.1.5 | п. 18-24 | Посадка деревьев | шт | 94,00 |
| 5.1.6 | п. 25-40 | Посадка кустарников | шт | 34,00 |
| 5.1.7 | п. 41-44 | Цветники | м2 | 110,00 |
| 5.1.8 | п. 45-48 | Газон | м2 | 489,40 |
| 5.1.9 | п. 49-53 | МАФ | шт | 5,00 |
| 5.1.10 | п. 54 | Установка ограждений | м | 149,00 |
| 5.2 | 07-01-02 | Вертикальная планировка | | |
| 5.2.1 | п. 1 | Выемка | м3 | 1 183,60 |
| 5.2.2 | п. 2-5 | Насыпь | м3 | 1 720,20 |
| 5.3 | 07-01-03 | Схемы транспортных коммуникаций на период эксплуатации | комплект | 1,00 |
| 5.4 | 07-01-04, 09-01-01 (п. 61-63) | Наружные сети электроосвещения | комплект | 7,00 |
| 5.5 | 07-01-05 | Благоустройство (дорожные покрытия, озеленение) за границами участка | | |
| 5.5.1 | п. 1-8 | Тип 1. Асфальтобетонное покрытие проезда | м2 | 159,00 |
| 5.5.2 | п. 9, 10 | Тип 3. Плиточное покрытие тротуаров | м2 | 14,00 |
| 5.5.3 | п. 11-13 | Газон | м2 | 1 543,00 |
| 5.6 | 07-01-06 | Подпорные стены | | |
| 5.6.1 | п. 1, 2 | Разработка грунта | м3 | 1 892,60 |
| 5.6.2 | п. 3 | Устройство гидроизоляции | м2 | 3 394,30 |
| 5.6.3 | п. 4 | Устройство щебеночного основания | м3 | 888,00 |
| 5.6.4 | п. 5 | Укладка геотекстиля | м2 | 2 238,00 |
| 5.6.5 | п. 6, 7 | Обратная засыпка с уплотнением | м3 | 466,25 |
| 5.6.6 | п. 8-13 | Устройство ж/б конструкций | м3 | 228,05 |
| 6 | | Прочие работы | | |
| 6.1 | 09-01-03 | Перевозка и вывоз грунта | | |
| 6.1.1 | п. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | Перевозка грунта | т | 16 737,52 |
| 6.1.2 | п. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Размещение грунта | т | 16 737,52 |
| 6.2 | 09-01-04 | Перевозка и утилизация мусора | | |
| 6.2.1 | п. 1 | Перевозка строительного мусора | т | 557,16 |
| 6.2.2 | п. 2-9 | Утилизация строительного мусора | т | 551,739 |
| 7 | | Итого по разделам: | | |
| 8 | ССР п.33 | Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций | комплекс | 1,00 |
| 9 | ССР п.31 | Охрана Объекта | комплекс | 1,00 |
| 10 | ССР п.32 | Услуги ГУП "Мосводосток" | комплекс | 1,00 |
| 11 | ССР п.35 | Премия за своевременное завершение строительных работ | комплекс | 1,00 |
| 12 | ССР п.48 | Плата за механизацию строительства | комплекс | 1,00 |