

Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ
по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс", ул. Изваринская, вл. 2 (ГБУ "ЦФКиС ЗАО г. Москвы")

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1	2	3	4	5
1	01-01-01, п. 1-12	Вырубка и пересадка зеленых насаждений (основной период строительства в границах ГПЗУ)	шт	215,00
2	01-01-02, п. 1-8	Вырубка и пересадка зеленых насаждений (за границами ГПЗУ)	шт	28,00
3	01-01-03, 09-03-02	Демонтажные работы		
3.1	п. 1-20; п. 6	Демонтаж детской площадки	компл	1,00
3.2	п. 21-35; п. 6	Демонтаж спортивной площадки	компл	1,00
3.3	п. 36	Погрузка мусора	т	111,4955
4	01-01-04	Наружные сети дождевого водоотведения. Перекладка		
4.1	п. 1-3, 17-19, 33-35, 42-44, 65-67, 74-76	Разработка грунта	м3	1 806,90
4.2	п. 4-6, 20-22, 37-41, 46-50, 69-73, 77-81	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 758,20
4.3	п. 36, 45, 68	Крепление стенок траншей инвентарными щитами	м2	1 284,72
4.4	п. 7-16, 23-32	Устройство металлических креплений	т	186,00
4.5	п. 51-64	Разборка и восстановление покрытий	м2	22,40
4.6	п. 82-84	Демонтажные работы	компл	1,00
4.7	п. 85-91	Прокладка трубопроводов	м	188,00
4.8	п. 92-96	Устройство железобетонной обоймы	м	44,90
4.9	п. 97-134	Устройство и реконструкция колодцев	шт	9,00
5	01-01-05	Наружное электроснабжение. Вынос		
5.1	п. 1-5	Разработка грунта	м3	112,31
5.2	п. 6-8	Обратная засыпка с уплотнением	м3	109,18
5.3	п. 9-18, 35	Разборка и восстановление покрытий	м2	7,30
5.4	п. 19-22	Разборка и восстановление бортового камня	м	12,50
5.5	п. 23-31	Восстановление газона	м2	121,30
5.6	п. 36-56	Прокладка кабеля	м/п	198,00
6	ССР п. 6	Вынос в натуре осей зданий и сооружений	комплекс	1,00
7	02-01-01, 02-01-31	Конструктивные решения		
7.1	п. 1-8	Устройство шпунтового ограждения	м	1 848,00
7.2	п. 9-13	Разработка грунта	м3	8 340,60
7.3	п. 14, 15	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 923,40
7.4	п. 16-31	Устройство монолитного ж/б фундамента	м3	113,50
7.5	п. 65-97	Устройство монолитной ж/б плиты основания бассейна	м3	204,90
7.6	п. 32-64, 98-114	Устройство монолитных конструкций ниже отм. 0.000	м3	877,60
7.7	п. 115-206, 212-214	Устройство монолитных конструкций выше отм. 0.000	м3	1 072,80
7.8	п. 207-210, 215, 216	Монтаж металлических конструкций	т	32,7918
7.9	п. 211	Устройство огнезащитного покрытия металлоконструкций	м2	790,30
8	02-01-02, 02-01-31	Архитектурные решения		
8.1	п. 325-326	Засыпка песком крупнозернистой формации (подвал)	м3	304,00
8.2	п. 250-251	Теплоизоляция наружных стен	м2	1 754,00
8.3	п. 252-257	Ограждающие стены подвала	м2	471,00
8.4	п. 258	Кладка внутренних стен	м3	140,34
8.5	п. 259, 260	Кладка внутренних перегородок из кирпича	м2	2 659,94
8.6	п. 261	Кладка перегородок из ПГП	м2	454,40
8.7	п. 266, 267	Монтаж легкосъемных перегородок	м2	125,79
8.8	п. 268	Монтаж перемычек	т	2,921
8.9	п. 299, 300	Монтаж лючков	шт	61,00
8.10	п. 282-286	Монтаж окон, световых фонарей	м2	76,80
8.11	п. 274-281; п. 5, 6	Монтаж витражей	м2	693,23
8.12	п. 269-273	Монтаж остекленных перегородок	м2	135,30
8.13	п. 292-296	Монтаж деревянных дверей	шт	94,00
8.14	п. 287-291	Монтаж стальных дверей	шт	53,00
8.15	п. 214-224	Отделка потолков	м2	3 672,63

8.16	п. 137-138, 143-145, 147-149, 153, 155, 159, 162, 164, 168, 170-171, 176-177, 186, 191, 197, 208, 297	Черновая отделка стен	м2	6 451,46
8.17	п. 139-142, 146, 150-152, 154, 156-158, 160, 161, 163, 165-167, 169, 172-175, 178-185, 187-190, 192-196, 198-207, 209-213, 298	Чистовая отделка стен	м2	9 190,94
8.18	п. 262, 263	Зашивка шахт коммуникаций, стен в технических помещениях	м2	769,53
8.19	п. 264, 265	Звукоизоляция стен в технических помещениях	м2	443,60
8.20	п. 3-8, 11-16, 20-25, 28-34, 37-42, 45-49, 52-58, 61-68, 71-76, 79-85, 88-92, 95-100, 102-107, 110-111, 114-117, 120-126, 131-134	Черновая отделка полов	м2	3 052,16
8.21	п. 135	Грунтовка ж/б поверхностей	м2	550,22
8.22	п. 1-2, 9-10, 17-19, 26-27, 35-36, 43-44, 50-51, 59-60, 69-70, 77-78, 86-87, 93-94, 101, 108-109, 112-113, 118-119, 127-130, 136	Чистовая отделка полов	м2	3 167,41
8.23	п. 225-231	Устройство фасада	м2	2 673,38
8.24	п. 232-242	Устройство кровли	м2	1 590,30
8.25	п. 243-249	Устройство парапета кровли	м2	360,00
8.26	п. 301-319	Устройство ограждения	шт	14,00
8.27	п. 320, 321	Монтаж козырьков	шт	18,00
8.28	п. 322-324	Монтаж решеток	шт	6,00
8.29	п. 327-348	Фотолюминисцентная эвакуационная система (ФЭС)	компл	1,00
9	02-01-03, 09-01-05	Электросвещение и силовое электрооборудование		
9.1		Основное здание		
9.1.1	п. 1-52; п. 25	Щитовое оборудование	шт	34,00
9.1.2	п. 53-96	Осветительное оборудование	шт	803,00
9.1.3	п. 97-209, 244-253	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	34 090,00
9.1.4	п. 210-214	Обогрев площадок	м	300,00
9.1.5	п. 215-253	Электроустановочные изделия	шт	458,00
9.1.6	п. 254-268	Молниезащита и заземление	м	1 495,00
9.1.7	п. 269-281	Защитные средства по технике безопасности	компл	1,00
9.2		Индивидуальный тепловой пункт		
9.2.1	п. 282-288; п. 25	Щитовое оборудование	шт	5,00
9.2.2	п. 289-290	Осветительное оборудование	шт	10,00
9.2.3	п. 291-331, 340-343, 345, 346	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 160,00
9.2.4	п. 332-339	Электроустановочные изделия	шт	19,00
9.2.5	п. 344	Молниезащита и заземление	м	71,66
9.2.6	п. 347-359	Защитные средства по технике безопасности	компл	1,00
10	02-01-04	Система внутреннего водоснабжения		
10.1	п. 1-56	Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	компл	1,00
10.2		Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод		
10.2.1	п. 57-99, 127-169, 178, 179	Прокладка трубопроводов с установкой арматуры	м	985,00
10.2.2	п. 100-103, 122-126	Установка пожарных шкафов	шт	19,00
10.2.3	п. 105-120, 170-175	Установка смесителей, душевых гарнитуров, термостатов	шт	147,00
10.3	п. 180-276	Горячий водопровод Т3, Т4	м	898,00
11	02-01-05	Система внутреннего водоотведения		
11.1	п. 1-26, 89-101, 125-127	Прокладка трубопроводов канализации	м	1 232,00
11.2	п. 27-41	Установка насосов	шт	3,00
11.3	п. 42-71, 104-119	Установка сантехнических приборов	шт	109,00
11.4	п. 72-86, 120-123	Установка трапов	шт	90,00
11.5		Водосток		
11.5.1	п. 98, 99	Установка кровельных воронок	шт	16,00
11.5.2	п. 101-117, 130-134, 148-156	Прокладка трубопроводов канализации	м	544,00
11.5.3	п. 118, 119, 124, 125	Установка насосных установок	шт	4,00
11.5.4	п. 120-123, 126-129	Установка шкафа управления	шт	3,00
11.5.5	п. 135-147	Установка затвора	шт	2,00
11.5.6	п. 157-172	Устройство переливного бачка	компл	1,00
12	02-01-06, 09-01-06	Система водоподготовки №1 (оздоровительный бассейн)		
12.1	п. 1-37; п. 1, 3	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
12.2	п. 38-82; п. 3	Блок фильтров	шт	2,00
12.3	п. 83-87; п. 3	Станция дозирования	шт	3,00
12.4	п. 88-104; п. 3	Блок УФ-установки	шт	1,00

12.5	п. 105-144; п. 2, 3	Блок обогрева воды	шт	1,00
12.6	п. 145-146; п. 3	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
12.7	п. 147-168	Узел подпитки	компл	1,00
12.8	п. 169-183; п. 3	Балансный резервуар	шт	1,00
12.9	п. 184-195; п. 3	Дренажный резервуар	шт	1,00
12.10	п. 196-211; п. 3	Блок дренажных насосов	шт	4,00
12.11	п. 212-213; п. 3	Компрессорное оборудование	шт	1,00
12.12	п. 214-302	Обвязка из труб ПВХ	м	315,00
13	02-01-07, 09-01-06	Система водоподготовки №2 (бассейн для обучения)		
13.1	п. 1-28; п. 1, 3	Блок насосов циркуляционных	шт	2,00
13.2	п. 29-63; п. 3	Блок фильтров	шт	2,00
13.3	п. 64-68; п. 3	Станция дозирования	шт	3,00
13.4	п. 69-84; п. 3	Блок УФ-установки	шт	1,00
13.5	п. 85-124; п. 2, 3	Блок подогрева воды	шт	1,00
13.6	п. 125, 126	Блок подключения к ИТП	м	18,00
13.7	п. 127, 128; п. 3	Блок контрольно-измерительной станции	шт	1,00
13.8	п. 129-149	Узел подпитки	компл	1,00
13.9	п. 150-161; п. 3	Балансный резервуар	шт	1,00
13.10	п. 162-173; п. 3	Дренажный резервуар	шт	1,00
13.11	п. 174-189; п. 3	Блок дренажных насосов	шт	4,00
13.12	п. 190, 191	Компрессорное оборудование	шт	1,00
13.13	п. 192-254, 271-272	Обвязка из труб ПВХ	м	195,00
14	02-01-08	Чаша плавательного бассейна 25x16-1,2-1,8 м		
14.1	п. 1, 4-15	Монтаж чаши плавательного бассейна	шт	1,00
14.2	п. 2, 3, 16, 17	Подсветка чаши бассейна (прожекторы)	шт	16,00
15	02-01-09	Чаша плавательного бассейна 10x6-0,7-0,9 м	шт	1,00
16	02-01-10	АК. Система оборотного водоснабжения	компл	2,00
17	02-01-11	Вентиляция и кондиционирование		
17.1		Кондиционирование		
17.1.1	п. 1-24, 42-45	VRV-система	компл	2,00
17.1.2	п. 46-52, 57, 58	К2.1, К2.2, К6.1, К6.2 (рабочий+резервный)	компл	4,00
17.1.3	п. 59-65, 70-72	К3.1, К3.2 (рабочий+резервный)	компл	2,00
17.1.4	п. 73-78	К4, К5, К6, К6.1, К7	компл	5,00
17.1.5	п. 86, 87	Установка осушителя воздуха	шт	2,00
17.1.6	п. 25-41, 53-56, 66-69, 79-85	Прокладка медных трубопроводов с изоляцией	м	519,00
17.2		Вентиляция		
17.2.1	п. 88-91, 113-115, 136-138, 166-168, 225-227, 246-248, 275-277, 292-294, 305-307, 324-326, 346-348, 373-375, 386-388, 404-406, 421-423, 436-438, 451-453, 462-464, 473-475, 483-485, 493-497, 506, 507, 514-516, 525-527, 536-538, 544-546, 555, 556	Монтаж приточно-вытяжных, приточных, вытяжных установок	шт	34,00
17.2.2	п. 92, 93, 101, 102, 116, 117, 125-127, 139, 140, 152-155, 169-178, 203-208, 228-231, 249-254, 278-280, 295, 296, 308, 309, 327-329, 349-353, 376, 377, 389, 390, 407-410, 424, 425, 439-442, 454, 455, 465, 466, 476, 477, 486, 487, 498, 499, 508, 509, 512, 513, 517, 518, 528, 529, 539, 540, 547, 548, 559-561	Установка клапанов огнезадерживающих	шт	72,00
17.2.3	п. 94, 95, 103-105, 110, 111, 118, 119, 128, 129, 141-145, 156-159, 179-193, 209-219, 232-238, 255-267, 281-288, 297-301, 310-317, 330-338, 354-366, 378-382, 391-398, 411-414, 417.1, 426-430, 433.2-433.4, 443-445, 448.1, 448.2, 456-458, 467-469, 472, 478-480, 488, 492, 500-503, 519, 520, 523, 530, 531, 534, 542, 543, 549, 550, 553	Монтаж воздухораспределителей	шт	258,00

17.2.4	п. 96-100, 106-109, 112, 120-124, 130-135, 146-151, 160-165, 194-202, 220-224, 239-245, 268-274, 289-291, 302-304, 318, 323, 339-345, 367-372, 383-385, 399-403, 415-420, 431-435, 446-450, 459-461, 470, 471, 481, 482, 489-491, 504, 505, 510, 511, 521, 522, 524, 532, 533, 535, 541, 551, 552, 554, 557, 558	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	2 157,0665
17.3		Противодымная вентиляция		
17.3.1	п. 562-564, 572-574, 582, 583, 591, 592, 600, 601, 610, 611, 620-622	Установка вентиляторов	шт	10,00
17.3.2	п. 565, 566, 575, 576, 584, 585, 593, 594, 602, 603, 612, 613, 623, 624	Установка клапанов противопожарных	шт	13,00
17.3.3	п. 567-568, 577-578, 586-587, 595-596, 604-605, 614-615, 625-626	Монтаж воздухораспределителей	шт	13,00
17.3.4	п. 569-571, 579-581, 588-590, 597-599, 606-609, 616-619, 627-629	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	199,253
18	02-01-12	Отопление и теплоснабжение		
18.1		Отопление		
18.1.1	п. 1-48	Установка отопительных приборов	шт	125,00
18.1.2	п. 49-57	Установка распределительного коллектора	шт	8,00
18.1.3	п. 58-80	Прокладка трубопроводов отопления с изоляцией	м	2 581,00
18.1.4	п. 81-125	Устройство теплого пола	м	3 987,00
18.2		Теплоснабжение		
18.2.1	п. 126-133	Установка воздушно-тепловых завес	шт	2,00
18.2.2	п. 134, 135, 149, 150, 163, 164, 178, 179, 193, 194, 209, 210	Установка узлов регулирования	компл	8,00
18.2.3	п. 225-243	Прокладка трубопроводов в изоляции	м	301,00
19	02-01-13, 09-01-04	ИТП. Тепломеханические решения		
19.1	п. 1-28	Узел ввода теплосети	компл	1,00
19.2	п. 29-52	Система подпитки и заполнения систем	компл	1,00
19.3	п. 53-81; п. 1-3	Система ГВС	компл	1,00
19.4	п. 82-104; п. 1-3	Система отопления	компл	1,00
19.5	п. 105-129; п. 1-3	Система вентиляции	компл	1,00
19.6	п. 130-154; п. 1-3	Система теплоснабжения технологии бассейна и теплых полов	компл	1,00
19.7	п. 155-162	Контрольно-измерительные приборы	шт	115,00
19.8	п. 163-195, 197; п. 1-3	Прокладка трубопроводов теплоснабжения с изоляцией	м	336,00
19.9	п. 197; п. 1-3	Узел учета тепловой энергии	компл	1,00
20	02-01-14, 09-01-05	СС. Структурированная кабельная сеть. Локально-вычислительная сеть, телефонизация, АТС, система кабельного телевидения		
20.1		Структурированная кабельная сеть		
20.1.1	п. 1-8	Монтаж электроустановочных изделий	шт	81,00
20.1.2	п. 9-15; п. 1	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	компл	1,00
20.1.3	п. 16-29	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	6 800,00
20.2	п. 30-37; п. 2	Локально-вычислительная сеть	компл	1,00
20.3	п. 38-40; п. 3	Телефонизация, АТС	компл	1,00
20.4	п. 41-49; п. 4	Система кабельного телевидения	компл	1,00
21	02-01-15, 09-01-05	Система радиофикации, система оповещения ГО и ЧС, система электрочасофикации		
21.1	п. 1-19; п. 22	Система радиофикации	компл	1,00
21.2	п. 20-23; п. 24	Связь с ГО и ЧС	компл	1,00
21.3	п. 24-37; п. 23	Система электрочасофикации	компл	1,00
22	02-01-16, 09-01-05	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ, Автоматизация противопожарной защиты		
22.1		Автоматическая пожарная сигнализация		
22.1.1	п. 1-14, 23-26; п. 17, 18	Монтаж извещателей	шт	239,00
22.1.2	п. 15-22, 27-59; п. 17, 18	Монтаж оборудования	компл	1,00
22.1.3	п. 60-87, 90-92	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	9 030,00
22.1.4	п. 88, 89	Молниезащита и заземление	м	200,00
22.2		Система оповещения и управления эвакуацией		
22.2.1	п. 93-98, 120, 121	Монтаж громкоговорителей, оповещателей	шт	201,00
22.2.2	п. 99-108; п. 19	Монтаж оборудования	компл	1,00
22.2.3	п. 143-156, 159-161	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	3 600,00
22.2.4	п. 157-158	Молниезащита и заземление	м	500,00
22.2.5	п. 162-167	Фотолюминисцентная эвакуационная система (ФЭС)	компл	1,00
23	02-01-17, 09-01-05	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)		

23.1	п. 1-4	Монтаж оборудования	шт	10,00
23.2	п. 5-10; п. 5, 6	Монтаж извещателей	шт	88,00
23.3	п. 11-24	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	2 320,00
24	02-01-18, 09-01-05	Система контроля и управления доступом		
24.1	п. 1-2; п. 7	Монтаж оборудования	компл	1,00
24.2	п. 17-30	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	4 450,00
25	02-01-19, 09-01-05	Система охранного телевидения (СОТ)		
25.1	п. 1-3; п. 8	Монтаж видеокамер	шт	48,00
25.2	п. 4-7; п. 8	Серверное оборудование	компл	1,00
25.3	п. 8-11; п. 8	АРМ СОТ	компл	1,00
25.4	п. 12; п. 8	Оборудование ЛВС для СВН	компл	1,00
25.5	п. 13-28; п. 8	Оборудование шкафа ВТСС	компл	1,00
25.6	п. 29-34	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	3 600,00
26	02-01-20, 09-01-05	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем		
26.1	п. 1-33; п. 9	Монтаж шкафов с установленным оборудованием	компл	9,00
26.2	п. 34-46; п. 10	Устройство диспетчеризации	компл	1,00
26.3	п. 47-79	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	18 112,00
27	02-01-21, 09-01-05 (п. 11)	Система фоновой звучания	компл	1,00
28	02-01-22, 09-01-05 (п. 20, 21)	Система тревожной сигнализации МГН, диспетчеризация лифтов МГН	компл	1,00
29	02-01-23, 09-01-05 (п. 12)	Система диспетчеризации лифтов	компл	1,00
30	02-01-24, 09-01-05	Система автоматизации и диспетчеризации ИТП		
30.1		Автоматизация и диспетчеризация ИТП		
30.1.1	п. 1-6, 10-14; п. 13, 14	Приборы и средства автоматизации	шт	36,00
30.1.2	п. 7-9; п. 13, 14	Установка шкафа автоматики	компл	1,00
30.1.3	п. 15-36	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 370,00
30.2	п. 37-51	Вентиляция ИТП	компл	1,00
30.3	п. 52-65	УУТЭ	компл	1,00
31	02-01-25	Система управления освещением и звуковыми устройствами	компл	1,00
32	02-01-26, 09-01-05 (п. 15)	Система диспетчеризации подготовки воды для бассейна	компл	1,00
33	02-01-28, 09-01-01	Вертикальный транспорт	компл	3,00
34	02-01-29, п. 1-28, 29-32, 34-36	ОДИ	компл	1,00
35	02-01-30	ОЗДС	компл	1,00
36	02-01-32	Технологическое оборудование		
36.1	п. 1-4	Перечень оборудования №1 Электрические и бытовые приборы	компл	1,00
36.2	п. 5, 6	Перечень оборудования №2 Мебель	компл	1,00
36.3	п. 7, 8	Перечень оборудования №3 Медицинское оборудование (обл НДС)	компл	1,00
36.4	п. 9	Перечень оборудования №4 Медицинское оборудование (не обл НДС)	компл	1,00
36.5	п. 10-12	Перечень оборудования №5 Инвентарь хозяйственный	компл	1,00
36.6	п. 13, 14	Перечень оборудования №6 Металлическая мебель	компл	1,00
36.7	п. 15, 16	Перечень оборудования №7 Оборудование для противодействию антитеррору	компл	1,00
36.8	п. 17-19	Перечень оборудования №8 Оборудование для бассейна	компл	1,00
36.9	п. 20-22	Перечень оборудования №9 Спортивное оборудование	компл	1,00
36.10	п. 23	Перечень оборудования №10 Автоматизация водоподготовки	компл	1,00
37	02-01-33, 09-01-03	Архитектурно-художественная подсветка		
37.1	п. 1, 2	Щит освещения фасада	шт	1,00
37.2	п. 3, 4	Светотехническое оборудование	шт	70,00
37.3	п. 9-18	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	785,00
38	02-01-34, 09-01-06	Электроснабжение. Водоподготовка		
38.1	п. 1-33; п. 4-6	Плавательный бассейн 25x16	м	780,00

38.2	п. 34-64; п. 4-6	Плавательный бассейн 10х6	м	510,00
39	04-01-01, 09-01-02	Наружное электроснабжение	м	100,00
40	05-01-01	Наружные сети связи	м	700,00
41	06-01-01	Наружные сети водопровода	м	8,40
42	06-01-02	Наружные сети бытового водоотведения		
42.1	п.1-42, 61-86	Земляные работы	м3	309,20
42.2	п. 43-56	Разборка и восстановление покрытий	м2	101,50
42.3	п. 57-60	Разборка и восстановление бортового камня	м	20,30
42.4	п. 87-109	Прокладка трубопроводов сети	м	148,80
42.5	п. 110-143	Устройство и реконструкция колодцев	шт	6,00
43	06-01-03	Наружные сети дождевого водоотведения		
43.1	п. 1-60	Земляные работы	м3	186,90
43.2	п. 70-89	Прокладка трубопроводов сети	м	41,60
43.3	п. 90-108	Устройство колодцев	шт	5,00
44	06-01-04	Наружные тепловые сети		
44.1	п. 1-14, 12, 13, 1, 2	Земляные работы	м3	38,20
44.2	п. 1-11	Прокладка трубопровода	м	19,06
44.3	п. 1-10	СОДК	компл	1,00
45	07-01-01	Благоустройство и озеленение		
45.1	п. 1-20	Установка МАФ в границах ГПЗУ	шт	31,00
45.2	п. 21-28	Установка МАФ за границами ГПЗУ	шт	25,00
45.3	п. 29-30	Ограждение детской площадки	м	53,70
45.4		Озеленение в границах ГПЗУ		
45.4.1	п. 31-34, 54-57	Посев газона	м2	663,80
45.4.2	п. 35-41	Устройство цветников	м2	51,95
45.4.3	п. 42-53	Посадка кустарников	шт	130,00
45.5		Озеленение за границами ГПЗУ		
45.5.1	п. 58-61	Посев газона	м2	510,50
46	07-01-02	Вертикальная планировка		
46.1		В границах ГПЗУ		
46.1.1	п. 1, 4	Выемка грунта	м3	1 165,80
46.1.2	п. 2, 3	Насыпь	м3	180,00
46.2		За границами ГПЗУ		
46.2.1	п. 5, 8	Выемка грунта	м3	469,00
46.2.2	п. 6, 7	Насыпь	м3	35,00
47	07-01-03	Устройство дорог, тротуаров и покрытий		
47.1		Устройство покрытий проездов, площадок, автостоянок, тротуаров в границах участка		
47.1.1	п. 1-11	Проезды из асфальтобетона ТИП 1	м2	333,76
47.1.2	п. 12-18	Тротуары из плитки ТИП 2	м2	136,33
47.1.3	п. 19-22	Тротуары и площадки из плитки ТИП 3	м2	416,22
47.1.4	п. 23-27	Отмостка ТИП 4	м2	102,75
47.1.5	п. 28, 29	Бортовой камень	м	563,73
47.1.6	п. 30	Тактильные указатели	шт	55,00
47.2		Устройство покрытий проездов, площадок, автостоянок, тротуаров за границами участка		
47.2.1	п. 31-41	Проезды из асфальтобетона ТИП 1	м2	17,22
47.2.2	п. 42-48	Тротуары из плитки ТИП 2	м2	195,02
47.2.3	п. 49-52	Тротуары и площадки из плитки ТИП 3	м2	49,61
47.2.4	п. 53	Восстанавливаемое резиновое покрытие ТИП 5	м2	201,00
47.2.5	п. 54, 55	Бортовой камень	м	169,05
47.2.6	п. 56	Тактильные указатели	шт	7,00
48	07-01-04	ПОДД на период эксплуатации	компл	1,00
49	07-01-05, 09-01-05 (п. 16)	Наружное освещение	компл	9,00
50		Прочие работы		
50.1		Вывоз и размещение грунта		
50.1.1	50.1.2	Перевозка грунта	т	16 984,899

50.1.2	09-02-01 (п. 2, 4, 7, 10); 09-02-02 (п. 2); 09-02-03 (п. 3); 09-02-04 (п. 2); 09-02-05 (п. 2); 09-02-06 (п. 2); 09-02-07 (п. 2); 09-02-08 (п. 3); 09-02-09 (п. 3, 6); 09-02-10 (п. 2)	Размещение грунта	т	15 686,099
50.2		Вывоз и утилизация мусора		
50.2.1	09-03-01 (п. 1, 3); 09-03-02 (п. 1, 2); 09-03-03 (п. 1, 3); 09-03-04 (п. 1, 2, 4); 09-03-05 (п. 1, 2, 4, 6)	Перевозка мусора	т	484,678076
50.2.2	09-03-01 (п. 2, 4); 09-03-02 (п. 3-5); 09-03-03 (п. 2, 4); 09-03-04 (п. 3, 5); 09-03-05 (п. 3, 5, 7)	Утилизация мусора	т	489,311676
50.3	ССР п. 33	Затраты по охране объекта	комплекс	1,00
50.4	ССР п. 34	Затраты по оплате услуг ГУП Мосводосток	комплекс	1,00
50.5	ССР п. 35	Премия за своевременное завершение строительных работ	комплекс	1,00
50.6	ССР п. 37	Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	комплекс	1,00
51	ССР п. 44	Мониторинг. Окружающая застройка	комплекс	1,00
52	ССР п. 57	Плата за механизацию	комплекс	1,00