

**Ведомость объемов конструктивных решений(элементов) и комплексов (видов) работ  
на ОБЪЕКТУ: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: ул. Павла Корчагина, вл.7**

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
<b>1</b>		<b>Подготовка территории строительства</b>		
1.1	ССР п. 1.1	Вынос в натуру осей здания	комплекс	1,00
1.2	ССР п. 1.2	Вынос в натуру трасс инженерных коммуникаций	комплекс	1,00
1.3	01-01-01	Подготовка территории строительства, снос строений	комплекс	1,00
1.4	01-01-02	Подготовка территории строительства, вырубка деревьев и кустарников	шт.	223,00
1.5	01-01-03	Археологическая разведка	комплекс	1,00
1.6	01-01-04	Вынос сетей наружного освещения	м пог	150,00
1.7	01-01-05	Наружные сети водоснабжения. Сохранность	м пог	22,60
1.8	01-01-06	Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации. Сохранность	комплекс	1,00
1.9	01-01-07	Сохранность наружных сетей связи	м пог	78,00
1.10	01-01-08	Наружное электроснабжение. Вынос. Прокладка кабеля.	м пог	684,00
1.11	01-01-09	Наружные тепловые сети. Сохранность	комплекс	1,00
<b>2</b>		<b>Основные объекты строительства</b>		
<b>2.1</b>	<b>02-01-01</b>	<b>Ограждение котлована</b>		
2.1	02-01-01	Ограждение котлована	м	1 654,50
<b>2.2</b>	<b>02-01-02, 02-01-20</b>	<b>Конструктивные решения</b>		
2.2.1	п. 1,2	Разработка грунта с погрузкой	м3	14 014,80
2.2.2	п. 3-5	Обратная засыпка с уплотнением	м3	1 134,00
2.2.3	п. 6-14	Устройство фундаментной плиты	м3	1 836,11
2.2.4	п. 15-58	Устройство ж/б конструкций пилонов, колонн, стен, перекрытий подземной части здания	м3	1 486,46
2.2.5	п. 59-136, 02-01-20 п. 1, 2	Устройство ж/б конструкций надземной части здания	м3	1 091,70
2.2.6	п. 137	Монтаж кровельного покрытия из профлиста	м2	1 911,00
2.2.7	п. 138-143, 146-149, 02-01-20 п. 3	Монтаж металлических конструкций ферм, прогонов, связей, балок, распорок	т	73,63
2.2.8	п. 144, 145	Устройство огнезащиты	м2	2 058,26
<b>2.3</b>	<b>02-01-03, 02-01-20</b>	<b>Архитектурные решения</b>		
<b>2.3.1</b>		<b>Стены и перегородки</b>		
2.3.1.1	п. 1	Устройство кирпичных перегородок	м2	99,03
2.3.1.2	п. 2, 3, 4	Устройство облицовок и перегородок из Аквапанелей	м2	4 501,50
2.3.1.3	п. 5	Устройство наружных стен из кирпича	м3	373,59
2.3.1.4	п. 257	Устройство сантехнических перегородок	м2	206,40
<b>2.3.2</b>		<b>Устройство кровли</b>		
2.3.2.1	п. 6-11	Кровля тип-1	м2	1 924,00
2.3.2.2	п. 12-18	Кровля тип-2	м2	1 335,29
2.3.2.3	п. 19-29	Кровля тип 3	м2	249,70
2.3.2.4	п. 30	Покрытие парапетов	м2	315,86
2.3.2.5	п. 31-33	Отделка вентиляц	м2	75,38
2.3.2.6	п. 34-36	Устройство основание под оборудование на кровле	м3	21,00
2.3.2.7	п. 37	Монтаж пожарных лестниц	т	0,37
2.3.2.8	п. 38	Ограждение на кровле	м	37,95
2.3.2.9	п. 39	Установка люка	шт.	2
<b>2.3.3</b>		<b>Фасад</b>		
2.3.3.1	п. 40-41, 02-01-20 п. 4, 5	Устройство фасада Тип-1 (металлические панели)	м2	1 336,12
2.3.3.2	п. 42-44	Устройство фасада Тип-2 (керамогранитная плитка)	м2	796,00
2.3.3.3	п. 45	Устройство утепления парапета	м2	66,32
2.3.3.4	п. 46	Устройство утепления подземной части	м2	1 054,50
2.3.3.5	п. 47	Устройство козырьков	шт.	9,00
2.3.3.6	п. 62-63	Установка жалюзийных решеток	шт.	9,00
2.3.3.7	п. 64	Установка грязезащитных решеток	шт.	8,00
<b>2.3.4</b>		<b>Отделка примков и спусков в подвал</b>		
2.3.4.1	п. 48-50	Устройство наружных стен здания в примках	м2	19,24
2.3.4.2	п. 51	Отделка внутренних вертикальных поверхностей боковых стен примков	м2	30,72
2.3.4.3	п. 52-58	Отделка площадок в примках, ступеней и подступенков в примках и на крыльцах	м2	137,32
2.3.4.4	п. 59-61	Ограждения примков и крылец	м пог	192,62

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
<b>2.3.5</b>		<b>Двери</b>		
2.3.5.1	п. 65-67	Монтаж дверей деревянных	шт	20,00
2.3.5.2	п. 68-70	Монтаж дверей ламинированных	шт	61,00
2.3.5.3	п. 71-76	Монтаж дверей противопожарных	шт	24,00
2.3.5.4	п. 77-83	Монтаж дверей стальных	шт	46,00
2.3.5.5	п. 84-87	Монтаж дверей алюминиевых	шт	10,00
<b>2.3.6</b>		<b>Окна и витражи</b>		
2.3.6.1	п. 89-99	Монтаж внутренних и наружных витражей	м2	1 079,58
2.3.6.2	п. 88	Монтаж оконных блоков	м2	6,17
<b>2.3.7</b>		<b>Внутренняя отделка</b>		
2.3.7.1	п. 100-101	Устройство штукатурки стен	м2	4 966,54
2.3.7.2	п. 102-103, 106-107	Окраска стен по ГКЛ и штукатурке	м2	5 787,55
2.3.7.3	п. 104-105, 108-109	Облицовка стен плиткой	м2	4 211,56
2.3.7.4	п. 110	Облицовка стен декоративными панелями	м2	1 983,75
2.3.7.5	п. 111-112	Обшивка стен деревянной евровагонкой	м2	66,36
2.3.7.6	п. 113	Устройство защиты монолитной стены мембраной	м2	142,18
2.3.7.7	п. 114-115	Устройство потолков подвесных кассетных	м2	407,11
2.3.7.8	п. 116, 117, 119, 120, 122, 123	Устройство потолков из ГКЛ и ГВЛ	м2	864,76
2.3.7.9	п. 118, 121, 124-128	Окраска потолков	м2	2 561,53
2.3.7.10	п. 129	Обеспыливание потолка	м2	168,33
2.3.7.11	п. 130, 131	Монтаж реечных потолков	м2	783,88
2.3.7.12	п. 132	Обшивка потолка евровагонкой	м2	9,34
2.3.7.13	п. 133, 134	Облицовка потолка ЗИПС-Синема с окраской	м2	315,29
2.3.7.14	п. 135, 136	Окраска откосов	м2	95,79
2.3.7.15	п. 137	Облицовка откосов плиткой	м2	19,20
2.3.7.16	п. 138-254	Устройство черновых полов	м2	3 113,74
2.3.7.17		Устройство чистовых полов	м2	2 601,46
2.3.7.18	п. 255	Устройство плинтуса ПВХ	м пог	98,27
2.3.7.19	п. 256	Устройство плинтуса из керамогранита	м пог	509,98
2.3.7.20	п. 258	Ограждения внутренних лестниц	м пог	66,62
2.3.7.21	п. 282-292	Отделка сауны	комплекс	1,00
<b>2.3.8</b>		<b>Навигация спортивного комплекса</b>		
2.3.8.1	п. 259-281	Навигация спортивного комплекса	комплекс	1,00
<b>2.4</b>	<b>02-01-04</b>	<b>Электрооборудование и электроосвещение</b>		
2.4.1	п. 1, 2	Монтаж ВРУ	шт	1,00
2.4.2	п. 3-33	Монтаж щитового оборудования	шт	33,00
2.4.3	п. 34-69, 143-176	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	16 160,00
2.4.4	п. 96-122	Монтаж электроустановочных изделий (розетки, выключатели, переключатели, лючки)	шт	540,00
2.4.5	п. 127-128	Монтаж рубильников	шт.	4,00
2.4.6	п. 125-126	Монтаж ящиков с понижающим трансформатором	шт.	2,00
2.4.7	п. 123-124	Монтаж датчиков движения	шт.	9,00
2.4.8	п. 129-137	Система ОЗДС	комплекс	1,00
2.4.9	п. 138-142	Обогрев крыльца	комплекс	1,00
2.4.10	п. 177-187	Система уравнивания потенциалов	комплекс	1,00
2.4.11	п. 188-209	Устройство заземления и молниезащиты	комплекс	1,00
2.4.12	п. 70-84, 88-95	Монтаж светильников	шт	834,00
2.4.13	п. 85-87	Монтаж прожекторов	шт	33,00
2.4.14	п.210-221	Средства защиты	комплект	1,00
<b>2.5</b>	<b>02-01-05</b>	<b>Электрооборудование и электроосвещение ИТП</b>		
2.5.1	п. 1-4	Монтаж вводно-распределительных панелей	шт.	3,00
2.5.2	п. 21-25	Монтаж светильников	шт.	19,00
2.5.3	п. 26-29	Монтаж электроустановочных изделий (выключатели, розетки)	шт.	6,00
2.5.4	п. 30-33	Монтаж ящика с понижающим трансформатором, ящика силового с рубильником	шт.	2,00
2.5.5	п. 5-20, 34-43	Прокладка кабеля по устанавливаемым конструкциям	м	570,00
2.5.6	п. 44-53	Система уравнивания потенциалов	комплекс	1,00
2.5.7	п. 54-63	Средства защиты, плакаты, знаки безопасности	комплект	1,00
<b>2.6</b>	<b>02-01-06</b>	<b>Система водоснабжения</b>		
2.6.1	п. 1-64	Устройство системы холодного водоснабжения (В1)	м	1 010,50
2.6.2	п. 77-133	Устройство системы горячего водоснабжения (ТЗ)	м	907,50

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
2.6.3	п. 134-136	Установка водонагревателей	шт.	2,00
2.6.4	п. 70-76	Установка ванн моечных и ручной мойки со смесителями	шт.	8,00
2.6.5	п. 65-69	Установка смесителей, полотенцесушителей	шт.	151,00
2.6.6	п. 137-183	Устройство циркуляционного водопровода (Т4)	м	483,00
<b>2.7</b>	<b>02-01-07</b>	<b>Система водоподготовки и оборотного водоснабжения бассейна</b>		
<b>2.7.1</b>		<b>Водоподготовка №1</b>		
2.7.1.1	п. 1-2	Установка насосов циркуляционных	шт.	3,00
2.7.1.2	п. 3-4	Установка осветлительных фильтров	шт.	3,00
2.7.1.3	п. 5-36	Монтаж основного технологического оборудования	шт.	29,00
2.7.1.4	п. 37-38	Монтаж шкафа управления	шт.	1,00
2.7.1.5	п. 39-74	Блок насосов циркуляционных	комплекс	1,00
2.7.1.6	п. 75-143	Блок сорбционно-осветлительных фильтров	комплекс	1,00
2.7.1.7	п. 144-173	Блок воздушной промывки фильтров	комплекс	1,00
2.7.1.8	п. 174-218	Блок озонирования	комплекс	1,00
2.7.1.9	п. 219-285	Блок озонирования, блок нагрева воды	комплекс	1,00
2.7.1.10	п. 286-315	Монтаж оборудования балансного и дренажного резервуаров	комплекс	1,00
2.7.1.11	п. 316-328	Система трубопровода Г6. Система деактивации остаточного озона	комплекс	1,00
2.7.1.12	п. 329-366	Система трубопровода В1. Система подпитки, охлаждение озонатора	комплекс	1,00
2.7.1.13	п. 367-520, п. 567-584	Система трубопровода В4. Контрольно-измерительная станция. Станция контроля озона в воде. Блок дренажных насосов. Участок насосы-фильтры. Участок фильтры-блок теплообменников. Участок блок теплообменников-чаша бассейна.	комплекс	1,00
2.7.1.14	п. 521-550	Система трубопровода В5. Перелив. Донный пылесос	комплекс	1,00
2.7.1.15	п. 551-566	Система трубопровода К1/К2. Отвод воды с донного слива	комплекс	1,00
2.7.1.16	п. 585-588	Установка электрооборудования	шт.	4,00
2.7.1.17	п. 589-642	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	3 400,00
2.7.1.18	п. 643-657	Монтаж конструкций чаши бассейна	т	41,00
2.7.1.19	п. 658-662	Монтаж решетки переливного лотка	м	154,00
2.7.1.20	п. 663-664	Монтаж прожекторов	шт.	24,00
<b>2.7.2</b>		<b>Водоподготовка №2</b>		
2.7.2.1	п. 665-666	Установка насосов циркуляционных	шт.	2,00
2.7.2.2	п. 667-668	Установка осветлительных фильтров	шт.	2,00
2.7.2.3	п. 669-702	Монтаж основного технологического оборудования	шт.	21,00
2.7.2.4	п. 703-704	Монтаж шкафа управления	шт.	1,00
2.7.2.5	п. 705-737	Блок насосов циркуляционных	комплекс	1,00
2.7.2.6	п. 738-790	Блок сорбционно-осветлительных фильтров	комплекс	1,00
2.7.2.8	п. 791-886	Блок озонирования, блок нагрева воды	комплекс	1,00
2.7.2.9	п. 887-916	Монтаж оборудования балансного и дренажного резервуаров	комплекс	1,00
2.7.2.10	п. 917-924	Система трубопровода Г6. Система деактивации остаточного озона	комплекс	1,00
2.7.2.11	п. 925-959	Система трубопровода В1. Система подпитки, охлаждение озонатора	комплекс	1,00
2.7.2.12	п. 960-1092, 1133-1148	Система трубопровода В4. Контрольно-измерительная станция. Станция контроля озона в воде. Блок дренажных насосов. Участок насосы-фильтры. Участок фильтры-блок теплообменников. Участок блок теплообменников-чаша бассейна.	комплекс	1,00
2.7.2.13	п. 1093-1118	Система трубопровода В5. Перелив. Донный пылесос	комплекс	1,00
2.7.2.14	п. 1119-1132	Система трубопровода К1/К2. Отвод воды с донного слива	комплекс	1,00
2.7.2.15	п. 1149-1150	Установка электрооборудования (кнопочный пост)	шт.	1,00
2.7.2.16	п. 1151-1203	Прокладка кабеля по установленным конструкциям	м	1 920,00
2.7.2.17	п. 1204-1219	Монтаж конструкций чаши бассейна	т	3,50
2.7.2.18	п. 1220	Монтаж решетки переливного лотка	м	36,00
<b>2.8</b>	<b>02-01-08</b>	<b>Система водоотведения</b>		
<b>2.8.1</b>		<b>Бытовая канализация (К1)</b>		
2.8.1.1	п. 1-5	Установка умывальников, унитазов, писсуаров, душевых поддонов	шт	116,00
2.8.1.2	п.6	Установка клапанов воздушные для невентилируемых канализационных стояков	шт	8,00
2.8.1.3	п.7-8	Установка трапов	шт	37,00
2.8.1.4	п. 9,10	Монтаж насосных установок	шт	4,00
2.8.1.5	п.25	Установка воронок	шт	5,00
2.8.1.6	п.26	Установка люков сантехнических	шт	21,00
2.8.1.7	п. 11-24, 27-36	Прокладка трубопроводов	м	773,80
<b>2.8.2</b>		<b>Дождевая канализация (К2)</b>		
2.8.2.1	п. 37	Монтаж водосточных воронок	шт	7,00
2.8.2.2	п. 38	Монтаж насосных установок	шт	2,00
2.8.2.3	п.41	Установка люков сантехнических	шт	2,00
2.8.2.4	п. 39-40, 42-51	Прокладка трубопроводов	м	263,00
<b>2.8.3</b>		<b>Производственная канализация (К3)</b>		
2.8.3.1	п. 52-53	Установка умывальников, душевых поддонов	шт	5,00
2.8.3.2	п.55	Установка клапанов воздушные для невентилируемых канализационных стояков	шт	1,00
2.8.3.3	п.54	Установка трапов	шт	1,00

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
2.8.3.4	п.26	Установка люков сантехнических	шт	1,00
2.8.3.5	п. 56-57, 59-68	Прокладка трубопроводов канализации	м	79,00
<b>2.9</b>	<b>02-01-09</b>	<b>Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха</b>		
<b>2.9.1</b>		<b>Система радиаторного отопления</b>		
2.9.1.1	п. 1-20, 42-44	Установка отопительных приборов (конвекторы, радиаторы, электрических обогревателей)	шт	142,00
2.9.1.2	п. 30-34	Монтаж шкафов	шт.	14,00
2.9.1.3	п. 21-29, 35-41, 45-65	Прокладка трубопроводов отопления с установкой арматуры	м	8 454,00
<b>2.9.2</b>		<b>Устройство системы напольного отопления</b>		
2.9.2.1	п. 66-89	Устройство системы напольного отопления	м	2 550,00
<b>2.9.3</b>		<b>Система теплоснабжения тепловых завес, вентиляции, бассейна</b>		
2.9.3.1	п. 90-92	Установка воздушно-тепловых завес	шт.	3,00
2.9.3.2	п. 93-94	Установка узлов смесительных с насосом	шт.	3,00
2.9.3.3	п. 95-145	Прокладка трубопроводов с установкой арматуры	м	940,00
<b>2.9.4</b>		<b>Общеобменная вентиляция</b>		
2.9.4.1	п. 146-152	Монтаж установок приточно-вытяжных	шт	5,00
2.9.4.2	п. 153-282, 285-305, 308-318	Монтаж наборных канальных приточных установок	шт	14,00
2.9.4.3	п. 283, 284, 306, 307, 319-322, 483, 484	Монтаж моноблочных приточных и вытяжных установок	шт.	5,00
2.9.4.4	п. 323-482, 485-556	Монтаж наборных вытяжных установок	шт	29,00
2.9.4.5	п. 557 - 569	Установка вентиляционных решеток, диффузоров	шт	410,00
2.9.4.6	п. 570-592	Установка противопожарных клапанов	шт	103,00
2.9.4.7	п. 593-614	Установка клапанов воздушных	шт	347,00
2.9.4.8	п. 615-617	Установка шумоглушителей	шт.	8,00
2.9.4.9	п. 618-647	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	8 511,05
<b>2.9.5</b>		<b>Противодымная вентиляция</b>		
2.9.5.1	п. 648-675, 689-736	Установка вентиляторов	шт	11,00
2.9.5.2	п. 676-678, 737-742	Установка вентиляционных решеток	шт	21,00
2.9.5.3	п. 679-682, 743-752	Установка противопожарных клапанов	шт	24,00
2.9.5.4	п. 683-688, 753-762	Прокладка воздуховодов с изоляцией	м2	1 017,70
<b>2.9.6</b>		<b>Кондиционирование</b>		
2.9.6.1	п. 763-783, 786, 787	Монтаж сплит-систем в серверных и кроссовых помещениях	шт	6,00
2.9.6.2	п. 788,789, 797-798, 808-829	Монтаж наружного блока мультizonальной системы в административных помещениях	шт	2,00
2.9.6.3	п. 790-796, 799-807	Монтаж внутренних блоков мультizonальной системы в административных помещениях	шт	18,00
2.9.6.4	п. 830-841	Установка ККБ	шт	3,00
2.9.6.5	п. 784-785	Монтаж дренажных помп	шт.	6,00
<b>2.10</b>	<b>02-01-10</b>	<b>Тепломеханические решения ИТП. Узел учета тепла</b>		
2.10.1	п. 1-21	Узел учета тепла	комплект	1,00
2.10.2	п. 22-28	Установка теплообменников	шт	4,00
2.10.2	п. 29-35, 94-99	Установка циркуляционных насосов	шт	10,00
2.10.3	п. 47-50	Монтаж расширительных баков	шт	3,00
2.10.4	п. 36-46, 51-87, 100-119	Прокладка трубопроводов с арматурой	м	220,00
2.10.5	п. 88-93	Установка манометров, термометров	шт	109,00
<b>2.11</b>	<b>02-01-11</b>	<b>Сети связи</b>		
2.11.1	п. 1-60	Монтаж оборудования структурированной кабельной сети	комплекс	1,00
2.11.2	п. 61-78	Монтаж оборудования локально-вычислительной сети	комплекс	1,00
2.11.3	п. 79-80	Монтаж оборудования системы телефонии	комплекс	1,00
2.11.4	п. 81-98	Монтаж оборудования системы радиодификации	комплекс	1,00
2.11.5	п. 99-112	Монтаж оборудования системы часофикации	комплекс	1,00
<b>2.12</b>	<b>02-01-12</b>	<b>Системы безопасности</b>		
2.12.1	п. 1-48	Монтаж оборудования системы контроля управлением доступа	комплект	1,00
2.12.2	п. 59-113	Монтаж оборудования системы охранного телевидения	комплект	1,00
2.12.3	п. 121-152	Монтаж оборудования системы охранно-тревожной сигнализации	комплект	1,00

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
2.12.4	п. 49-58, 114-120, 153-160	Прокладка кабеля с устройством кабеленесущей системы	м	10 510,00
<b>2.13</b>	<b>02-01-13</b>	<b>Системы противопожарной защиты</b>		
2.13.1	п. 1-5, 8-13, 16,17	Монтаж оборудования системы АПС	комплект	1,00
2.13.2	п. 6-7, 14, 18, 19, 36, 37, 40	Монтаж извещателей, оповещателей, звуковой колонны	шт	445,00
2.13.3	п. 15, 20	Монтаж указателей	шт.	80,00
2.13.4	п. 31-35, 38-39, 41-43	Монтаж оборудования системы СОУЭ	комплект	1,00
2.13.5	п. 41,1	Стоимость оборудования системы СОУЭ не облагаемое НДС (блок сопряжения)	шт.	1,00
2.13.6	п. 53-65	Монтаж оборудования системы связи МГН	комплект	1,00
2.13.7	п. 21-30, 44-52, 66-71	Прокладка ОКЛ	м	11 120,00
<b>2.14</b>	<b>02-01-14</b>	<b>Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования</b>		
2.14.1	п. 1-16, 22-24	Монтаж приборов, средства автоматизации, узлов регулирования	комплекс	1,00
2.14.2	п. 19-21, 25-29	Монтаж шкафов управления и щитов	шт.	21,00
2.14.3	п. 17-18	Монтаж табло	шт.	5,00
2.14.4	п. 30-43	АРМ	шт.	1,00
2.14.5	п. 44-47	Монтаж оборудования диспетчеризации лифтов и переговорной связи	шт.	1,00
2.14.6	п. 57-61	Прокладка ОКЛ	м	50,00
2.14.7	п. 48-56, 62-74	Прокладка кабелей по устанавливаемым конструкциям	м	6 150,00
<b>2.15</b>	<b>02-01-15</b>	<b>Автоматизация индивидуального теплового пункта</b>		
2.15.1	02-01-15	Автоматизация индивидуального теплового пункта	комплекс	1,00
<b>2.16</b>	<b>02-01-17</b>	<b>Технологические решения</b>		
2.16.1	п. 1-3	Спортивное оборудование (отечественное)	комплект	1,00
2.16.2	п. 4-42	Спортивное оборудование (импортное)	комплект	1,00
2.16.3	п. 43-47	Электрические приборы (отечественные)	комплект	1,00
2.16.4	п. 48-66	Электрические приборы (импортные)	комплект	1,00
2.16.5	п. 67-123	Мебель (отечественная)	комплект	1,00
2.16.6	п. 124-130	Металлическая мебель (отечественная)	комплект	1,00
2.16.7	п. 131-133	Медицинское оборудование (импортное) (оборудование не облагаемое НДС)	комплект	1,00
2.16.8	п. 134, 140, 169, 171, 172, 175, 176	Медицинское оборудование (отечественное)	комплект	1,00
2.16.9	п. 135-139, 141-168, 170, 173-174, 177-182	Медицинское оборудование (отечественное) (оборудование не облагаемое НДС)	комплект	1,00
2.16.10	п. 183-196	Инвентарь хозяйственный (импортный)	комплект	1,00
2.16.11	п. 197-233	Инвентарь хозяйственный (отечественный)	комплект	1,00
2.16.12	п. 234-239	Противопожарное оборудование	комплект	1,00
2.16.13	п. 240-254	Оборудование для бассейна (импортное)	комплект	1,00
2.16.14	п. 255-277	Оборудование для бассейна (отечественное)	комплект	1,00
2.16.15	п. 278-291	Лабораторное оборудование (анализ воды)	комплект	1,00
2.16.16	п. 292-306	Система хронометража (мобильная система)	комплект	1,00
<b>2.17</b>	<b>02-01-18</b>	<b>Вертикальный транспорт</b>		
2.17.1	02-01-18	Вертикальный транспорт	шт	1,00
<b>2.18</b>	<b>02-01-19</b>	<b>Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности</b>		
2.18.1	02-01-19	Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности	комплект	1,00
<b>2.19</b>	<b>02-01-21</b>	<b>Временное отопление</b>		
2.19.1	02-01-21	Временное отопление	месяц	5,00

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
<b>2.20</b>	<b>02-01-22</b>	<b>Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства</b>		
2.20.1	п.1-31,38	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	комплект	1,00
2.20.2	п. 32-37	Стоимость оборудование МГН (порочки, крючки, сидение) (оборудование не облагаемое НДС)	комплект	1,00
<b>3</b>		<b>Объекты энергетического хозяйства.</b>		
<b>3.1</b>	<b>04-01-01</b>	<b>Наружное электроснабжение. Подключение</b>		
3.1.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	13,40
3.1.2	п. 4-8	Обратная засыпка	м3	13,40
3.1.3	п.9-11	Прокладка труб для электроснабжения шлабмауов и калитки	м2	61,70
<b>4</b>		<b>Объекты транспортного хозяйства и связи.</b>		
<b>4.1</b>	<b>05-01-01</b>	<b>Наружные сети связи</b>		
4.1.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	52,90
4.1.2	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	49,20
4.1.3	п. 8	Крепление стенок траншей щитами	м2	19,90
4.1.4	п.9-12	Восстановление плодородного слоя с посевом газона	м2	34,70
4.1.5	п.13-21, 28, 37-45, 49	Устройство колодцев	шт.	2,00
4.1.6	п.22-27, 46-48	Прокладка труб	м	123,00
4.1.7	п.22-27, 46-48	Прокладка кабеля	м	253,10
<b>5</b>		<b>Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведение, теплоснабжения и газоснабжения.</b>		
<b>5.1</b>	<b>06-01-01</b>	<b>Наружные сети водоснабжения</b>		
5.1.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	72,60
5.1.2	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	69,80
5.1.3	п. 8	Крепление стенок траншей щитами	м2	61,70
5.1.4	п. 9-21	Крепление трубами стенок траншей при мероприятиях по сохранности водопровода	м	68,40
5.1.5	п. 22-43	Водомерный узел	компл.	1,00
5.1.6	п. 44-47	Прокладка трубопровода в футляре	м	17,40
<b>5.2</b>	<b>06-01-02</b>	<b>Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации</b>		
5.2.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	431,20
5.2.2	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	389,00
5.2.3	п. 8	Крепление стенок траншей щитами	м2	626,70
5.2.4	п. 9-14	Устройство колодцев	шт	7,00
5.2.5	п. 15-20	Прокладка трубопровода в футляре	м	103,20
<b>5.3</b>	<b>06-01-03</b>	<b>Наружные сети дождевой канализации</b>		
5.3.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	1 621,40
5.3.2	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	1 410,60
5.3.3	п. 8	Крепление стенок траншей щитами	м2	483,90
5.3.4	п. 9-21	Крепление трубами стенок траншей при мероприятиях по сохранности сети дождевой канализации	м	2 190,20
5.3.5	п. 22-26	Устройство колодцев	шт	21,00
5.3.6	п. 27-31	Прокладка трубопровода в футляре	м	279,50
<b>5.4.</b>	<b>06-01-04</b>	<b>Наружные тепловые сети. Подключение</b>		
5.4.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	183,60
5.4.2	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	136,40
5.4.3	п. 8	Крепление стенок траншей щитами	м2	130,100
5.4.4	п. 9-29	Устройство канала	м3	28,43
5.4.5	п. 30-39	Прокладка трубопровода	м	41,00
<b>6</b>		<b>Благоустройство территории</b>		
<b>6.1.</b>	<b>07-01-01</b>	<b>Обоснование схем транспортной коммуникации на период эксплуатации</b>		
6.1.1	п.1-7	Установка дорожных знаков	шт.	21,00
6.1.1	п.8-9	Установка дорожной разметки	м2	20,30

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
<b>6.2</b>	<b>07-01-02.1</b>	<b>Планировка территории</b>		
6.2.1	п. 1-2, 8	Выемка грунта	м3	487,00
6.2.2	п. 3	Разработка грунта под дорожные одежды	м3	2 309,00
6.2.3	п. 4-7	Насыпь грунта	м3	2 174,00
<b>6.3</b>	<b>07-01-02.2</b>	<b>Дорожные покрытия</b>		
6.3.1	п. 1-10	Тип 1 Проезды и площадки с покрытием из асфальтобетона	м2	2 188,00
6.3.2	п. 11-18	Тип 2 Парковки с покрытием из тротуарной плитки	м2	392,00
6.3.3	п. 19-21	Тип 3 Отмостка	м2	77,00
6.3.4	п. 22-29	Тип 4 Тротуарное покрытие с покрытием из тротуарной плитки	м2	1 173,00
6.3.5	п. 30-31	Установка бортовых камней	м	1 043,00
<b>6.4</b>	<b>07-01-02.3</b>	<b>Малые архитектурные формы</b>		
6.4.1	п. 1-5	Малые архитектурные формы (навес, контейнеры, урны, велопарковка, скамья)	м	9,00
6.4.2	п. 6-8	Устройство ограждения	м	362,90
<b>6.5</b>	<b>07-01-02.4</b>	<b>Озеленение</b>		
6.5.1	п. 1-3	Устройство газона	м2	984,00
6.5.2	п. 4-15	Посадка живой изгороди	м	72,76
6.5.3	п. 16-27	Посадка деревьев и кустарников	шт	3,00
<b>6.6</b>	<b>07-01-03</b>	<b>Наружные сети освещения</b>		
6.6.1	п. 1-3	Разработка грунта	м3	180,30
6.6.1	п. 4-7	Обратная засыпка	м3	179,20
6.6.2	п. 9-17	Восстановление покрытий тротуаров	м2	1,50
6.6.2	п. 17-20	Восстановление покрытий газона	м2	828,30
6.6.3	п. 21-53	Монтаж сети наружного освещения	опора	11,00
<b>7</b>		<b>Прочие работы</b>		
<b>7.1</b>	<b>09-01-01</b>	<b>Тепловизионное обследование</b>		
7.1.1	09-01-01	Тепловизионное обследование	комплекс	1,00
<b>7.2</b>	<b>09-01-02</b>	<b>Пусконаладочные работы</b>		
7.2.1	п. 1-4	ПНР электрооборудования и электроосвещения	комплекс	1,00
7.2.2	п. 5-8	ПНР электрооборудования и электроосвещения ИТП	комплекс	1,00
7.2.3	п. 9-22	ПНР системы водоподготовки и оборотного водоснабжения бассейна ВДП-1	комплекс	1,00
7.2.4	п. 23-34	ПНР системы водоподготовки и оборотного водоснабжения бассейна ВДП-2	комплекс	1,00
7.2.5	п. 35-37	ПНР вентиляции	комплекс	1,00
7.2.6	п. 38	ПНР кондиционирования	комплекс	1,00
7.2.7	п. 39-40	ПНР противодымной вентиляции	комплекс	1,00
7.2.8	п. 41-43	ПНР индивидуального теплового пункта, учета тепла	комплекс	1,00
7.2.9	п. 44	ПНР системы телефонии	комплекс	1,00
7.2.10	п. 45	ПНР системы радиификации	комплекс	1,00
7.2.11	п. 46	ПНР системы часофикации	комплекс	1,00
7.2.12	п. 47-49	ПНР системы контроля управлением доступа	комплекс	1,00
7.2.13	п. 50	ПНР системы охранного телевидения	комплекс	1,00
7.2.14	п. 51-52	ПНР системы охранно-тревожной сигнализации	комплекс	1,00
7.2.15	п. 53-56	ПНР системы противопожарной защиты	комплекс	1,00
7.2.16	п. 57-58	ПНР автоматизированной системы управления и диспетчеризации инженерного оборудования	комплекс	1,00
7.2.17	п. 59-61	ПНР автоматизации индивидуального теплового пункта	комплекс	1,00
7.2.18	п. 62-64	ПНР вертикального транспорта	шт	1,00
7.2.19	п. 65	ПНР грузоподъемных механизмов	комплекс	1,00
7.2.20	п. 66	ПНР мероприятий по обеспечению доступа инвалидов	комплект	1,00
7.2.21	п. 67	ПНР подъемника для МГН	комплект	1,00
7.2.22	п. 68-71	ПНР сети наружного освещения	шт.	11,00
<b>7.3</b>	<b>09-01-03</b>	<b>Перевозка и утилизация грунта</b>		
7.3.1	п. 1, 3, 5, 7, 9 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29	Перевозка грунта	т	32 141,55

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Единица измерения	Количество (объем работ)
1		2	3	4
7.3.2	п. 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	Размещение вывозимого грунта	т	32 141,55
7.4	09-01-04	Перевозка и утилизация мусора		
7.4.1	п. 1, 8	Перевозка строительного мусора	т	707,30
7.4.2	п. 2-7, 9	Размещение вывозимого мусора	т	707,30
8	ССР п. 9.6	Затраты на услуги ГУП "МОСВОДОСТОК"	комплекс	1,00
9	Расчет ПНЦ	Охрана объекта	комплекс	1,00
10	ССР п. 9.10	Затраты на услуги банка по предоставлению банковской гарантии (не облагается НДС)	комплекс	1,00
11	ССР п. 9.11	Затраты на услуги технического надзора эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций	комплекс	1,00
12	ССР п. 10.3	Геотехнический мониторинг	комплекс	1,00
13	ССР п. 9.7	Премия за своевременное завершение строительных работ 2%	комплекс	1,00
14	ССР п. 14	Плата за временное технологическое присоединение энергопринимающих устройств к сетям электроснабжения	комплекс	1,00